


Karnīzes mezgls
M1:20




MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p/k	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
1.	Rullu jumta segums (augša) Rullu jumta segums (apakša)	765.0m ^{2*} 765.0m ^{2*}
2.	Siltumizolācijas virskārta $\rho \geq 50 \text{ kN/m}^2$; $Y=0.038\text{W/mk}$. $b=20\text{mm}$	725.0m ^{2*}
3.	Siltumizolācijas apakškārta $\rho \geq 30 \text{ kN/m}^2$ $Y=0.036\text{W/mk}$. $b=100\text{mm}$	725.3m ^{2*}
4.	Parapeta elements	36.8m*
5.	Ūdens tekne $\varnothing 150\text{mm}$	83.4m*
6.	Notekcaurule $\varnothing 125\text{mm}$	45.8m*
7.	Ķieģeļu mūris $b=250\text{mm}$ (parapets)	5.1m ^{3*}


KOKA SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Šķelums mm	Garums mm	Daudz. gab.	Apjoms, m3		Piezīmes
					vien.	kopā	
KS-1	Koka sija	120x80	1800	86	0.018	1.55	
KS-2	Koka sija	120x120	85000	-	-	1.47	
Koka sijas stiprināt pie esošas jumta konstrukcijas ar ķīmisko dībeļu palīdzību.							

Jumta siltināšanas mezgls
M1:10



PIEZĪMES: *- Bez koeficienta ieskaitīšanas.
Papildus paredzēt 14 aeratorus.

<div></div> <div>SIA "AGROPROJEKTS D"</div> <div>Būvkomersanta Nr. 9036-R; Reģ. Nr. LV41503056134 Muitas iela 3D, Daugavpils, LV5401</div>				<div>Daugavpils novada dome</div> <div>reģ. Nr. LV90009117568</div>			
				Mācību korpusa Nr.2 (kad.apz.4498 005 0449 005) ēkas jumta un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošana. "18" Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.			
BPV	A.Bogdanovs		05.2017	Jumta plāns.		Stadija	Lapa
Inženieris	A.Bogdanovs		05.2017			BP	AR-5
				M1:100	Reģ.Nr.		