


GRIEZUMS A-A
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p/k	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
1.	Jumta segums "Valcprofils"	4.8*m ²
	Šķērslātojums 32x100mm, solis 250mm	0.06*m ³
	Lātojums 25x50mm, solis 800*mm	0.01*m ³
	Pretkondensāta plēve	4.8*m ²
2.	Skarda elements	2.2*m
3.	Vējmalas elements	4.3*m
4.	Tekne Ø110mm	2.3*m
5.	Notekcaurule	5.4*m
6.	Sniega barjers	2.2*m
7.	Koka deļu apšuvums kopā ar frontoniem	8.0*m ²

KOKA SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Šķēlums	Garums	Daudz.	Apjoms, m3		Piezīmes
		mm	mm	gab.	vien.	kopā	
KS-1	Koka sija	150x80	2100	1	0.025	0.025	
M-1	Mūrlata	150x50	2100	1	0.016	0.016	
S-1	Spāre	100x80	2130	4	0.017	0.068	
St-1	Statņis	150x80	245	4	0.003	0.012	

Piezīmes:

- Pirms spāres sagatavošanas veikt kontrolmērījumus.
- Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemāka par otru šķiru, valgums ne vairāk par 20% pa LBN 206-14.
- Koka konstrukcijas apstrādāt ar pretuguns bioloģisko aizsarglīdzekli.
- Izmērus un apakšatzīmes precizēt uz vietas.

SIA "AGROPROJEKTS D" Būvkomersanta Nr. 9036-R; Reģ. Nr. LV41503056134 Muitas iela 3D, Daugavpils, LV5401				Daugavpils novada dome reģ. Nr. LV90009117568			
				Mācību korpusa Nr.2 (kad.apz.4498 005 0449 005) ēkas jumta un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošana. "18" Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.			
BPV	A.Bogdanovs		05.2017	Jumtiņš Jm-2.		Stadija	Lapa
Inženieris	A.Bogdanovs		05.2017			BP	AR-9
				M1:100		Reģ.Nr.	