



Jumtiņa Jm-1 plāns  
M1:50



GRIEZUMS A-A  
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p/k	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
1.	Jumta segums "Valcprofils"	9.8*m <sup>2</sup>
	Šķērslātojums 32x100mm, solis 250mm	0.12*m <sup>3</sup>
	Lātojums 25x50mm, solis 900*mm	0.02*m <sup>3</sup>
	Pretkondensāta plēve	9.8*m <sup>2</sup>
2.	Skarda elements	6.5*m
3.	Vējmalas elements	8.9*m
4.	Tekne Ø110mm	6.5*m
5.	Notekcaurule	4.9*m
6.	Sniega barjers	6.4*m
7.	Koka deļu apšuvums kopā ar frontoniem	24.0*m <sup>2</sup>

KOKA SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Šķēlums	Garums	Daudz.	Apjoms, m3		Piezīmes
		mm	mm	gab.	vien.	kopā	
KS-1	Koka sija	150x80	6300	1	0.076	0.076	
M-1	Mūrlata	150x50	6300	1	0.049	0.049	
S-1	Spāre	100x80	1500	8	0.012	0.096	

Piezīmes:

- Pirms spāres sagatavošanas veikt kontrolizmērījumus.
- Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemāka par otru šķiru, valgums ne vairāk par 20% pa LBN 206-14.
- Koka konstrukcijas apstrādāt ar pretuguns bioloģisko aizsarglīdzekli.
- Izmērus un apakšzīmes precizēt uz vietas.

SIA "AGROPROJEKTS D"



Būvkomersanta Nr. 9036-R;  
Reģ. Nr. LV41503056134  
Muitas iela 3D, Daugavpils, LV5401

BPV	A.Bogdanovs	05.2017
Inženieris	A.Bogdanovs	05.2017

Daugavpils novada dome  
reģ. Nr. LV90009117568

Mācību korpusa Nr.2 (kad.apz.4498 005 0449 005) ēkas jumta un ieejas mezgla  
vienkāršota atjaunošana. "18" Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.

Jumtiņš Jm-1.

M1:100

Reģ.Nr.

Stadija  
Lapa  
BP  
AR-8