


CELŠAS AR ASFALTA SEGUMU TERITORIJAS RELJEFA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS.  
M 1:250



## NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

116.90 Projektējamās horizontāles

 Ceļa akmeņa demontāža

112.12 Pievienošanas atzīmes pie atzīmēm projektējāmā un atjaunojamā laukuma ar asfalta segumu saskaņā ar projektu "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" 2015.g.

**112.04** Projektējāmā un atjaunojamā laukuma ar asfalta segumu saskaņā ar projektu "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" 2015.g. viss zemākas atzīmes, kurās rekomendēts izvietot gūļijas bez pamatnes.


Piezīmes:  
Tīklu apzīmējumus skatīt ĢP-1 lapā.

CEĻAS AR ASFALTA SEGUMU TERITORIJAS ZEMES DARBU KARTOGRAMMA AR ZEMES MASAS BILANCI.


M 1:250

ZEMES MASAS BALANCE

N.p.k.	Darbu nosaukums un grunts apjoms	Daudzums,m³	
		Uzbērums ( + )	Izraukums ( - )
1	Augsnes slāņa noņemšana		
	a) uzbēruma vietā		-0*
2	Augsnes grunts izlietošana		
	a) zālāja ierīkošanai	8	
	b) nogāžu nostiprināšanai	24	
	Kopā:	32	-0
		32	
3	Plānošana pēc kartogrammas 64-32=32	32	
4	Minerālās grunts uzbērums auglīgās zemes uzbēruma vietā.	0	
	Labojumi: a) no ceļiem		-210
	Kopā:	32	-210
	Minerāla grunta pārmērs :	178	
5	Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar eskavatoru attālumā līdz 50m (rezervē).	0	
6	Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu.	210	
7	Liekas augu grunts iekraušana ar eskavatoru un aizvešana ar autotransportu 50m attālumā (no rezerves).	32	
8	Minerālās grunts iekraušana ar eskavatoru un aizvešana ar autotransportu no attāluma līdz 10km.	178	



## NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI


 Uzbērtas grunts daudzums  $m^3$   
 Uzbēruma laukums  $m^2$


+0.52	- starpība
95.35	- projektējama atzīmes
95.87	- esošā zeme

Uzbērumš	Kopā	+64m <sup>3</sup>
----------	------	-------------------

+S uzbērumš ceļam =340m<sup>2</sup>  
+S uzbērumš noqazēm=80m<sup>2</sup>

Piezīmes:

\*- Sakarā ar to, ka zemes augsnes slānis daļēji jau noņemts projekta "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" realizācijas laikā, zemes masas bilances tabulas tas pieņemts, kā nulle.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana, Višķu pagastā, Daugavpils novadā			
ĢP daļas vad.	G.Mitrošina		03.2016.	Lapas nosaukums Ceļa ar asfalta segumu teritorijas reljefa organizācijas plāns, zemes darbu kartogramma ar zemes masas bilanci.			
Izstrādāja	R.Latkovska		03.2016.	Objekta reģistrācijas Nr. 86/15			
Inv.Nr.				Proj. stadija ĢP	Lapa 3	Mērogs 1:250	 <b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646