



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 25.aprīli Nr.2.1.-19/ 479

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
<p>1. <u>Iepirkuma 7.daļas "Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija" un 8.daļas "Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija" tehniskajā dokumentācijā "ŪK" daļā ir norādīts, ka ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus nepieciešams montēt sienās un apšuvuma kārbās. Savukārt, darbu apjomos atsevišķi nav izdalīti šo darbu daudzumi. Kā mums rīkoties, aprēķinot konkursa tāmi? Lūdzam šos apjomus iekļaut konkursa darbu apjomos.</u></p>	<p>1) Iepirkuma 8.daļas "Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija" darbu apjomu sarakstu Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” papildināt ar poz. Nr.49*: <i>„49*. ŪK stāvvadu un ŪK tīklu zem griestiem apšuvums ar ugunsdrošajiem režģpša plātnēm EI30, ieskaitot stiprinājumus, profilus, montāžas palīgmateriālus. Ar apkalpošanas lūkas ierīkošanu – 98,7 m²”.</i></p> <p>2) <u>Iepirkuma 7.daļas "Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija" darbu apjomu sarakstu Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” papildināt ar poz. Nr.22*:</u> <i>„22*. ŪK stāvvadu un ŪK tīklu zem griestiem apšuvums ar ugunsdrošajiem režģpša plātnēm EI30, ieskaitot stiprinājumus, profilus, montāžas palīgmateriālus. Ar apkalpošanas lūkas ierīkošanu – 52,80 m²”.</i></p>
<p>2. <u>Iepirkuma 7.daļas "Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija" darbu apjomu saraksta Nr.2 "Ūdensvads Ū1" pozīcijā Nr.13 un darbu apjomu saraksta Nr.3 "Ūdensvads S3, S4" pozīcijā Nr.10 nav norādīta pozīcijas mērvienība un daudzums.</u></p>	<p>Norādīto darbu daudzums ir 1 (viens) komplekts.</p>

Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija,,
(atbilde uz jautājumu, informācija par kuru tika sniegta 12.04.2013. ar Nr.2.1.-19/417)

1.2. Veicot 3., 4., 7. punktu pārbaudi, konstatēts, ka atpakaļ aizbēršanai nepietiek smilts.

$$208,50\text{m}^3 - 49,76\text{m}^3 - 141\text{m}^3 - (9,83 + 29,17 + 15,25 + 19,2 + 34,4 - 103)\text{m}^3 = 12,86\text{m}^3.$$

Lūdzam paskaidrot šo neatbilstību. Kādā pozīcijā ir jāveic izmaiņas?

Darbu apjomu sarakstā „Inženierkomunikācijas - Ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1.kārta)” smilts un grunts daudzuma spiedvada kanalizācijas atpakaļ aizbēršanai pietiek.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore 1.vietniece



I.Natarova

O.Sokolovska
65422235