



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 16.aprīļa Nr.2.1.-19/ 429

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpili

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”	
Grīdu aprakstā Kalupes skolai zālei kā virskārtas materiāls minēta Kanādas kļava, bet darbu apjomos norādīts Osis sport. Lūdzam precizēt virskārtas materiālu.	Tehniskā projekta lapā AR-15 „Grīdu eksplikācija” grīdu tipa „G-6” virskārtas materiāla nosaukums norādīts kļūdaini. Darbu apjomu saraksta Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” sadaļā „Grīdas” – „Tips 6” sporta zāles un skatuves grīdas virskārtas materiāla nosaukums „osis Sport” norādīts pareizi.
Iepirkuma 3.daļa „Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija”	
Biķernieku skolai darbu apjomos nr.1.3. minēta pozīcija Nr.6 Mobilais kāpurķēžu pacelājs (t.sk. piegāde un apmācība). Lūdzam precizēt pacelāja tehnisko informāciju un kam tas paredzēts.	Pacelājs, kas ļauj pārvarēt kāpņu laidu, paredzēts cilvēkiem invalīdu ratiņos. Pacelāja tehniskā specifikācija: <ul style="list-style-type: none">• Celtspēja 150kg;• Pacelšana līdz 50 stāviem ar slodzi līdz 150 kg, pie pilnīgi uzlādētas baterijas;• Maksimālais kāpņu slīpums – līdz 35° (70%);• Regulējams galvas balsts;• Regulējams ratiņkrēslu fiksēšanas mehānisms;• Regulējama drošības josta;• Kāpurķēdes no neslidošas, nodilumizturīgas, speciālas gumijas ar pastiprinātu saķeri;• Automātiskā ierīce bremžu iedarbināšanai;• Darbojas no baterijas (sausā akumulatora);• Iebūvēta elektroniskā uzlādēšanas ierīce;• Divi maza diametra riteņi, manevrēšanai uz horizontālās virsmas;• Minimālais pagriešanās pa 90° laukums - 97 x 97cm;• Minimālais pagriešanās pa 180° laukums – 97 x 194cm;• Avārijas „stop” poga;• Slīpuma indikators;• Pacelšanas ātrums – 5,7m/min;

	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimālais pakāpienu augstums 18cm; • Dubulta drošības sistēma; • Avārijas nolaišana; • Baterijas līmeņa indikators; • Uzlāde no standarta konkatktligzdas 230V; • Aprīkots ar atslēgu; • Jauda 160W; • Pievadmechānisms – zobsiksna; • Nosegts korpus; • Kājas svira, darbību atvieglošanai; • TUV Sertifikāts Nr. Z1 02 10 16518 001 apliecina atbilstību: ISO/DIS 7176-23:2001; ISO 7176-14:1997; EN 60601/A2:1995
Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”	
1.Lāču skolai sienas flīzēm nav minēts izmērs.	Sienas flīzes izmērs paredzēts 20x20 cm.
2. Lāču skolai minētas akmens masas grīdas flīzes 20x20cm Villeroy&Boch B306, pēc piegādātāju sniegtās informācijas šīs ir keramiskās sienu flīzes. Lūdzam precizēt.	Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0
3. Lāču skolai Vispārceltniecisko darbu apjomos sporta zālei grīdām G-3 pie darbiem norādīts stiegrojums D 8 AIII 150x150, tālāk pie materiāliem norādīts D6 AIII 200x200. Precizēt informāciju.	Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0
4. Lāču skolai bēniņu siltināšana – apjoms 189m ² , laipu uzstādīšanai paredzētais kokmateriālu daudzums 10m ³ , vai tiešām tik daudz kokmateriāls nepieciešams laipu uzstādīšanai?	Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi - Jumta rekonstrukcija (skolas ēka, 1.kārta)” sadaļā „Bēniņu siltināšana” beramas akmensvates un laipu uzstādīšanai kokmateriālu daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Sekojošās pozīcijās jābūt šādiem daudzumiem: <i>36.p.Bēniņu siltināšana ar beramo akmensvati h=200mm-1010m²</i> <i>37.p.Laipu uzstādīšana – 154,0tm</i> <i>39.p.- koka brusas 80x80, l = 400, s.600 - 0,23m³</i> <i>40.p.- koka brusa 80x80, l = 700, s. 600 – 0,41m³</i> <i>41.p.- laipas dēļi 40x100x600, s. 150 – 1,48m³</i>
4. Lāču skolai sporta zālei - sienai S5 2.pozīcija armējošais sieta apjoms norādīts gabalos 93 gab, precizēt mērvienību, jo ne pēc m ² ne pēc norādītā gabalu skaita neatbilst veicamo darbu apjomam.	Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Sienas” S-5 ārsienas armatūras Murfor EFS/Z-140mm apjoms – 93 gab. norādīts ar pareizu mērvienību. Murfor armatūras garums ir 3050mm. Lūdzam koriģēt armatūras tipu S-2 un S-3 sienām, atbilstoši AEROC norādēm par armatūras izvietojumu atbilstoša biezuma sienai. S-2 sienai – „armatūra Murfor EFS/Z-90mm” S-3 sienai – „armatūra Murfor EFS/Z-40mm”

Konkursa nolikuma 7.punktā ir noteiktas izvirzītās prasības piedāvājuma nodrošinājuma veidam. Norādām, ka šis punkts ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta. 4. apakšpunktu „Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras dokumentos, kā naudas summas iemaksu pasūtītāja kontā”. Lūdzam veikt grozījumus atklātā nolikuma 7.punktā, atļaujot pretendentiem iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu arī kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.

Nolikuma 7.punkts ir grozīts 05.03.2013.

Skat. Pasūtītāja mājas lapā

<http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0>

Failus: Nolikuma grozījumi 2013.03.05 un Nolikumi ar grozījumiem 2013.03.05

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektors 1.vietniece

I.Natarova

O.Groznaja
t.65422235