

LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 12.apriļa Nr.2.1.-19/ 417

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”	
<p>1.Izskatot mājas lapā publicētas atbildes uz jautājumiem Nr. 2.1-19/356 no 27.03.2013., lūdzam precizēt:</p> <p>1.1. 6. punktā tika uzdots jautājums attiecībā uz 18.,19.,20.,21.,22.,23.,24. punktiem, bet atbilde dota par izmaiņām 19.,20.,21.,22.,23.,24. punktos. Nav uzrakstīts par 18. punktu. Vai šajā pozīcijā nav vajadzīga atpakaļizbēršana ar blietēšanu?</p> <p>1.2. Veicot 3., 4., 7. punktu pārbaudi, konstatēts, ka atpakaļizbēršanai nepietiek smilts. $208,50\text{m}^3 - 49,76\text{m}^3 - 141\text{m}^3 - (9,83 + 29,17 + 15,25 + 19,2 + 34,4 - 103)\text{m}^3 = 12,86\text{m}^3$. Lūdzam paskaidrot šo neatbilstību. Kādā pozīcijā ir jāveic izmaiņas?</p>	<p>Pozīcijai 18. arī vajadzīga atpakaļizbēršana ar blietēšanu. Atpakaļizbēršanas darbu apjoms ir iekļauts darbu apjomu sarakstā „Inženierkomunikācijas – Ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1. kārtā)” sadaļā „Sadzīves kanalizācija” atbilstošā pozīcijā 18. „Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot),...”</p> <p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>2. Mājas lapā publicētās atbildēs uz jautājumiem Nr. 2.1-19/383 no 05.04.2013. lūdzam paskaidrot:</p> <p>2.1. 12. punkts „Aeroc bloku līme” (Lūdzam norādīt svaru 1 gabalam līmes). Atbilde - izmainīt mērvienību pret „l” litriem. Tad līmes nepietiek pozīcijās par sienām S-1, S-3, S-5. Pie sienas biezuma $b=250\text{mm}$ (S-1, S-5) līmes patēriņš ir $4\text{kg/m}^2 \cdot 273,48 + 58,31 \times 4 = 1327,16\text{kg}$. Pie sienas biezuma $b=100\text{mm}$ (S-3) līmes patēriņš ir $1,9\text{kg/m}^2 \cdot 20,85 \times 1,9 = 39,62\text{kg}$. Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p>	<p>Iepriekšējā atbildē uz jautājumiem Nr. 2.1-19/383 no 05.04.2013. 12.punktā tika pielaista kļūda. Lūdzam izlabot.</p> <p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Sienas” S-1, S-3, S-5 sienas tipi norādīt „Aeroc bloku līme” atbilstošās pozīcijas ar šādiem daudzumiem:</p> <p>„S-1” – 1094,0 kg. „S-3” – 40,0 k., „S-5” – 233,0 kg.</p>


<p>2.2. 13. punkts Sienas S-2 „Aeroc bloku līme” = 52.0 l. nepietiek, pie līmes patēriņa uz Aeroc bloku 1m² b=150 mm 216,65 x 2,9 = 628,29 kg. Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p>	<p>Iepriekšējā atbildē uz jautājumiem Nr. 2.1-19/383 no 05.04.2013. 13.punktā tika pielaista kļūda. Lūdzam izlabot. Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Sienas” S-2 sienas tipiem norādīt „Aeroc bloku līme” pozīciju ar šādu daudzumu: „S-2”- 628,0 kg.</p>									
<p>3.Darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Logi” 8. punktā „Logu ailu izveide” 119,56 t.m. Ja rēķināt pēc visiem sporta zāles logiem L-1, L-2, L-2*, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9, L-10, L-10*, L-11, L-12, tad „Logu ailu izveide” = 152,46 t.m. Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Logi” norādīt „Logu ailu izveide” pozīciju ar šādu daudzumu: „Logu ailu izveide”- 152,46 tm</p>									
<p>4. Darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Durvis”: 1.p.D-1 = 7 gab. AR-17 D-1 = 6 gab. 2.p.D-2 = 2 gab. AR-17 D-2 = 3 gab. 3.p.D-3 = 6 gab. AR-17 D-3 = 7 gab. 5.p.Durvju aplodu montāža 15 kompl. AR-17 - 16 kompl. nav AR-17 D-7 = 1 gab. nav AR-17 D-8 = 1 gab. Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Durvis”: - koriģēt daudzumu sekojošās pozīcijās: 1.p. D-1 - 6 gab. 2.p. D-2 - 3 gab. 3.p. D-3 - 7 gab. - izslēgt sekojošu pozīciju: 5.p. Durvju aplodu montāža - 15 kompl. - papildināt ar vārdiem “ar aplodu” 1., 2., 3., 7., 8. un 9. pozīcijas. - papildināt ar sekojošām pozīcijām: 11.p. PVC konstrukcijas durvis D-7 ar stiklojumu 1100x3600 H, ar aplodu – 1gab. 12.p. Alumīnija konstrukcijas durvis D-8 ar stiklojumu, 2100 x 1700, ugunsizturīgas EI 60, ar aplodu – 1gab. 13.p. PVC konstrukciju durvis D-18 ar stiklojumu, 2100x1650, ar aplodu – 2gab.</p>									
<p>5. Darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Grīdas” konstatēta trīskārša neatbilstība starp darbu apjomiem, konstruktīviem rasējumiem un grīdu plāniem:</p> <table border="1" data-bbox="172 1559 798 1666"> <tr> <td>Darbu apjomi</td> <td>G-1</td> <td>G-2</td> </tr> <tr> <td>AR-34, AR-55</td> <td>G-7</td> <td>G-8</td> </tr> <tr> <td>AR-21, AR-26</td> <td colspan="2">Norādīti četri grīdu tipi.</td> </tr> </table> <p>Lūdzam risināt šo neatbilstību. Ko ņemt par pamatu?</p>	Darbu apjomi	G-1	G-2	AR-34, AR-55	G-7	G-8	AR-21, AR-26	Norādīti četri grīdu tipi.		<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota mājaspapē Pasūtītāja http://www.dnd.lv/lepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
Darbu apjomi	G-1	G-2								
AR-34, AR-55	G-7	G-8								
AR-21, AR-26	Norādīti četri grīdu tipi.									
<p>6. Tāmē Nr. 2 pozīcija durvis D-9 -10 gab., D-10 – 2 gab.; stāva plānā AR-1: D-9 – 11 gab., D-10 – 1 gab. Lūdzam risināt šo neatbilstību attiecībā uz durvju veidiem.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi -1.stāva rekonstrukcija (skolas ēka, 1.kārta)” durvju pozīcijas D-9 un D-10 daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. 1. 1-17 telpā izslēgt sadaļu „Durvis” (D-9 – 8 gab). 2. 1-26 telpā „durvju nomaina, Durvis D10” -1gab.</p>									

<p>7. Tāmē Nr. 9 sadaļa „MP-1 līdz MP-7” – 22 gab., bet rasējumos BK-2 – BK-17 „MP-1 līdz MP-8” – 23 gab. (MP-8 sk. B*/14 asīs). Lūdzam risināt šo neatbilstību attiecībā uz 6.p. = 23. gab., 7.p. = 103,0m², 8.p. = 2,8tn, 9.p. = 25,34m³ (sk. BK-17).</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi – Būvkonstrukcijas (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „MP-1 līdz MP-7” dažu pozīciju nosaukumi un daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem nosaukumiem un daudzumiem:</p> <p><i>6.p. MP-1 līdz MP-8 - 23 gab., 7.p. Veidņu montāža, demontāža monolīto pamatu MP iebetonēšanai -103,0m², 8.p. Monolīto pamatu MP1-MP8 armēšana - 2,8tn, armatūra AIII D12 -1,78t vītņstienis D20 – 0,15t uzgriežņi DIN 934 -362,0gb paplāksnes PIN 440-186,0gb Tērauda plāksnes 270*100*10 (3,53kg) -12,0gb 9.p. Pamatu MP-1 līdz MP-8 iebetonēšana -25,34m³</i></p>
---	---

Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”

<p>1. 18.03.2013. vēstulē Nr.1-03/115 tika uzdots jautājums, bet publicētā atbildē uz pretendenta jautājumiem Nr.2.1-19/343 no 25.03.2013. atbilde nav dota, tāpēc lūdzam atkārtoti paskaidrot: „Bēniņu grīdas atzīme 1-2 un 3-4 asīs ir +16,025m, 2-3 asīs ir +17,780m, starpība ir 1,76m, bet kāpņu ierīkošana nav paredzēta”. Jaunajā bēniņu rasējumā AR-9L, kas ir publicēts mājas lapā, šādas kāpnēs nav norādītas. Kādas kāpnēs (izmēri un materiāls) un kādā pozīcijā iekļaut cenu piedāvājumā?</p>	<p>Atkārtoti paskaidrojām, ka kāpņu ierīkošana bēniņos nav paredzēta, tāpēc ka esošas koka kāpnēs ir apmierinošā stāvoklī.</p>
<p>2. Jaunajā bēniņu rasējumā AR-9L izvadi pie ventilācijas šahtām ir izpildīti citā veidā, un tāpēc „Ventilācijas kanālu apšuvums” sastāda 162m², nevis 85m² 39.p. tāmē Nr.1.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijas 39. „Ventilācijas kanālu apšuvums” apjoma 85m² pietiek.</p>
<p>3. Jaunajā lapā AR-9L apkalpes laipa ir 76,6m², bet darbu apjomos Nr. 1 38.punktā – 74,4m². Lūdzam paskaidrot šo neatbilstību.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijas 38. „Apkalpes laipa” apjoma 74.4m² pietiek.</p>
<p>4. Lūdzam precizēt atbalstsienas minimālos un maksimālos izmērus: augstumu un platumu (tāme Nr.15 6.punkts), jo atbilde, kas ir sniegta 25.03.2013. „Atbildē uz pretendentu jautājumiem” Nr.2.1-19/343, neļauj visiem pretendentiem objektīvi novērtēt darba apjomu.</p>	<p>Precizējam, ka atbalstsienas augstums vidējā – 500 mm, platums vidējā – 400 mm.</p>
<p>5. Lūdzam precizēt, kādi darbu veidi ir paredzēti atbalstsienas remonta veikšanā: sānu virsmu apmešana, flīžu apdare vai apdare ar akmeni, un augšējā virsma – apmešana, apdare ar ietvju flīzēm, apdare ar akmeni vai „cepurītes” ierīkošana? Tāpēc, ka atbilde, kas ir sniegta 25.03.2013. „Atbildē uz pretendentu jautājumiem” Nr.2.1-19/343, neļauj visiem pretendentiem objektīvi novērtēt darba apjomu.</p>	<p>Precizējam, ka atbalstsienas remonta veikšana paredzēta atbalstsienas bojātām vietām ar līdzīgo materiālu izmantošanu, lai atjaunotu atbalstsienas izskatu.</p>

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore


V.Kezika

O.Grozņaja
t.65422235