



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 15. marta Nr.2.1.-19/ 343

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpili

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
<p>1. Lūdzam precizējiet vai darbu apjomi atbilst materiālu apjomiem <i>Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācijas</i> Darbu apjomu sarakstā Nr.1 Vispārceltniecisko darbu daļā 62.pozīcijā „Linoleja ieklāšana -34.klase” darbu apjoms ir 204,62 m², bet materiāla – linoleja 34.klase vai 42 klase ir 1414,33 m².</p>	<p><u>Iepirkuma 7.daļas „Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija”</u> darbu apjomu sarakstā Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi” dažās pozīcijās materiālu daudzumi norādīti kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem daudzumiem:</p> <p>62.pozīcijā „ Linoleja ieklāšana – 34.klase – 204,62 m²”:</p> <ul style="list-style-type: none">- linolejs 34kl. – 220,99 m²;- līme – 51,16 kg;- aukla – 102,31 m. <p>73.pozīcijā „ Linoleja ieklāšana – 34.klase -204,48 m²”:</p> <ul style="list-style-type: none">- linolejs 34kl. – 220,84m²;- līme – 51,12 kg;- aukla – 102,24 m. <p>99.pozīcijā „Cokola virsmu apmešana ar dekoratīvo javu-55,59m²”:</p> <ul style="list-style-type: none">- grunts – 13,90 l;- siets – 58,37 m²;- līme – 333,54 kg.
<p><u>2. Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”.</u> Izskatot jumta, bēniņu rasējumus un griezumus 2. un 3. asīs (AR-2, AR-3, AR-4, AR-9, AR-10, AR-11, AR-14, BK-2), tika konstatētas neatbilstības starp tiem, kas prasa darbu apjomu un rasējumu koriģēšanu. Bēniņu grīdas atzīme 1-2 un 3-4 asīs ir</p>	<p>Iesniedzam grozītus lapas AR-9/L un AR-10/L. Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 failus ar nosaukumiem: „AR-9L Benīnu plāns Kalupe ar grozījumiem 25.03.2013” un „AR-10L Jumta plāns Kalupe ar groz.25.03.2013”.</p>

+16,025m, 2-3 asīs ir +17,780m, starpība ir 1,76m, bet kāpņu ierīkošana nav paredzēta. Pārsedzes PR-6 = 2 gab. apakša atrodas uz atzīmes +19,70 (sk. BK-2), bet jumta augša – uz atzīmes +19,025 (sk. AR-11), pēc atzīmēm pārsedze tiek montēta gaisā, nevis esošajā sienā. Aile un durvju D-6 = 2 gab. ierīkošana nav iespējama pie tādiem rasējumiem.

Lūdzam nodrošināt augstākminēto rasējumu un darbu apjomu atbilstību:

2.punkts (demontāža neatbilst montāžai);

17. punkts (apjomos – 26 m, bet AR-10 – 41,4m);

22., 23., 24., 25. punkti (apjomos 840m², bet AR-10, AR-11 – 960m²; gadījumā, ja rasējumi tiks koriģēti, ir iespējama cita platība);

26. punkts (apjomos – 140m, bet AR-10 – L = 167,4m);

28. punkts (apjomos – 140m, bet AR-10 – L = 167,4m);

29. punkts (apjomos – 140m, bet AR-10 – L = 167,4m);

39. punkts (apjomos 85m², bet rasējumos nevar pārbaudīt; ja rasējumi tiks koriģēti, ir iespējama cita platība);

41. punkts (apjomos PR6 - 2gab., bet rasējumos – gaisā);

54. punkts (apjomos D-6 – 2 gab., bet rasējumos – gaisā).

Pārsedzes PR-6 atzīmi un durvju D6 izmērus (augstums un platums) precizēt uz vietas būvniecības laikā.

Iesniedzām grozījumus Darbu apjomu sarakstā Nr.1 „Vispārceltnieciskie darbi”:

1) poz.2. ”Esošā jumta azbesta šifera seguma demontāža” daudzumu 840,0 m² aizstāt ar daudzumu **927,0 m²**;

2) poz.17. „Skārda maliņas līdz 100 mm platumā iestrāde ēkas sienā pieslēguma vietās (iefrēzē)” daudzumu 26,0m aizstāt ar daudzumu – **41,4 m**; atbilstoši aizstāt materiālu daudzumus „cinkotā skārda lāsenis ar polimērpāklājumu” ar daudzumu 42,04m², „hermetizējošā mastika” ar daudzumu 3,8 gab., „dībelis” ar daudzumu 207 gb.

3) poz.22. ”Jumta koka konstrukciju ugunsdrošais krāsojums” daudzumu 840,0 m² aizstāt ar daudzumu **927,0 m²**;

4) poz.23. ”Antikondensāta plēves stiprināšana ar koka latam pie spārēm” daudzumu 840,0 m² aizstāt ar daudzumu **927,0 m²**; atbilstoši aizstāt materiālu daudzumus „antikondensāta plēve” ar daudzumu 1066,0 m², „koka latas 25x50 mm” ar daudzumu 2,68 m³, „stiprinājumi” ar daudzumu 26,15 kg.

5) poz.24. ”Koka šķerlatas 32(h)x100mm ar soli 300 mm montāža” daudzumu 840,0 m² aizstāt ar daudzumu **927,0 m²**; atbilstoši aizstāt materiālu daudzumus „koka latas 32x100mm” ar daudzumu 9,89 m³, „stiprinājumi” ar daudzumu 55,62 kg.

6) poz.25. ”RUUKKI tērauda profila montāža, ieskaitot pieslēgumu un palīgelementu montāžu” daudzumu 840,0 m² aizstāt ar daudzumu **927,0 m²**; atbilstoši aizstāt materiālu daudzumus „RUUKKI tērauda profils CLASSIC cinkots 0,6 mm ar PURAL pārklājumu” ar daudzumu 1018 m², „skrīves” ar daudzumu 7392 gab., apdares elementi 139 m².

7) poz.26. ”Sniega barjers” daudzumu 140,0 m aizstāt ar daudzumu **148,0 m²**;

7) poz.28. ”Jumta nožogojums” daudzumu 140,0 m aizstāt ar daudzumu **160,0 m²**;

8) poz.29. „Lietus ūdeņu tekņu ar āķiem montāža” daudzumu 140,0 m aizstāt ar daudzumu **164,0 m**.

Pozīcijā Nr.39 darba daudzums nemainās.

Pozīcijā Nr.41 darba daudzums nemainās, pārsedžu PR6 uzstādīšanas atzīmes precizēt uz vietas būvniecības laikā;

Pozīcijā Nr.54 darba daudzums nemainās, durvju D-6 augstumu precizēt uz vietas būvniecības laikā;

<p>3. Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”. Darbu apjomos 15. punktā „Jumta hidroizolējošā seguma iekļāšana divās kārtās, ieskaitot pielaidumu uz ēkas sienām līdz 300mm” – 195m². Lūdzam izsniegt ruļļu seguma tehniskos raksturojumus un prasības.</p>	<p>Tehniskās prasības ruļļu seguma ierīkošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kārtā – apakšslānis – oderējuma ruberoīds RPP300, putekļu veida kaisījums, biežums -3,5mm, ruļļa svars – 20 kg; • 2 kārtā – virsslāņa ruberoīds RKK-350 ar graudainu kaisījumu, biežums – 4,4mm, pamatsastāvs - p. 180g./m², ruļļa svars - 28 kg.
<p>4. Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”. Darbu apjomos 50. punktā „AL konstrukcijas ārdurvju bloku montāža centrālās ieejas, ieskaitot furnitūru (slēdzene, pretplāksne, rokturis, eņģes)” – 3 gab. (ĀD-1, ĀD-2, ST-1), AD-13 rasējumā ĀD-1 – alumīnija konstrukcijas, ĀD-2, ST-2 – PVC. Lūdzam paskaidrot neatbilstību ārējo durvju ailu marķējumā un materiālā.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 atbildes uz pretendentu jautājumiem, kuri sniegti 2013.gada 19.martā ar Nr.2.1.-19/323 punktā Nr.8.</p>
<p>5. Iepirkuma 7.daļa „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija”. Darbu apjomos Nr.15 „Teritorijas labiekārtošana” 6. punkts „Atbalsta sienas remonts” – 106,8m. Kur tā ir izvietota ģenerāļplānā? Izmēri – augstums, platums? Kādi konkrēti remonta darbi?</p>	<p>Skatīt ĢP-1 lapā pieņemtos apzīmējumus un Darbu apjomos Nr.15 pozīciju Nr.6. Paredzēti atbalsta sienas bojāto vietu remonta darbi. Sienas augstums un platums ir mainīgs.</p>
<p>7.Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija” Specifikācija AS_spec_darbi (VS6) neatbilst VS1 sistēmas aprakstam un apsardzes sistēmas blokshēmai (VS-5). Specifikācijā adrešu sistēma ir uz BOSCH ICP-MAP5000 bāzes, bet sistēmas aprakstā un blokshēmā – DSC iekārta (PC1864PCB).</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>8.Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija” Darbu apjomu „VS” lapaspusē</p> <ul style="list-style-type: none"> - 63. pozīcijā ir norādīti adrešu dūmu detektori BOSCH FAP-O 420 (126). Projektā nav minēts, kur adrešu dūmu detektoriem jābūt uzstādītiem un kur pieslēgtiem. Kā arī nav norādīts vai adrešu dūmu detektori BOSCH var strādāt ar adrešu paneli C-TEC`XFP`; - Rasējumā „Principiālā shēma” UA-3 nav saprotams pie kā jāpieslēdz zonas (tā nav adrešu paneļa blokshēma); - No specifikācijas nav saprotams, kādus paneļa XFP paplašināšanas moduļus ir plānots pielietot un kādu moduļu daudzumu plānots pielietot; - Specifikācijā ir norādīts XFP tīkla paneļa komunikators, bet nav saprotama šī komunikatora nozīme; - Projekta dokumentācijā nav norādīta barošanas bloka XFP-10G-SR nepieciešamība 	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>

<p>un pielietošanas vieta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nav saprotams, kāpēc 24V ugunsdrošības signālizācijas sistēmas barošanai paredzēts tikai viens 12V akumulators; - Specifikācijā minētas 8 trauksmes pogas, bet tās nav norādītas izvietojuma plānos; - Balss izziņošanas sistēmas specifikācijā nav paredzēts mainīt esošo komutācijas skapi 19", kurā nav vietas izvietot papildus LBB1935/20, LBB1992/00 un akumulatora bloku YUASA 2x24A/H 24V; - Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas specifikācijā norādīts nepietiekams signālkabeļa un PVC aizsargcauruļu daudzums. 	
<p><u>9.Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija”</u></p> <p>Tehniskajā projektā un paskaidrojuma rakstā „UK” daļā norādīts ka cauruļvadus nepieciešams maksimāli paslēpt, tos iebūvējot sienā vai iešujot kārbā. Darbu apjomos atsevišķi nav izdalīts štrabu ierīkošanas un reģipša apšuvuma kārbu izbūves apjomi. Kā mums rīkoties? Lūdzam šos apjomus iekļaut konkursa darbu apjomos.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā.</p> <p>Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p><u>10.Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija”</u></p> <p>Pagrabstāvā pie griestiem tiek montēti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi. Vēlamies precizēt vai šos cauruļvadu nepieciešams apšūt ar reģipša kārbu. Ja ir, tad lūdzam šo apjomus iekļaut iepirkuma dokumentācijas darbu apjomos.</p>	<p>Šādi darbi nav paredzēti.</p>
<p><u>11.Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija”</u></p> <p>Lokālās tāmes Nr.10 pozīcija Nr.108 „Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 vai analoga montāža „, 350 m. Tehniskajā projektā nav atrodami nekādi rasējumi saistībā ar lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, kā arī darbu apjomos iztrūkst pozīcijas lietus ūdens kanalizācijas piltuvju montāžai jumta konstrukcijā. Kā mums rīkoties, aprēķinot konkursa tāmi?</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā.</p> <p>Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p><u>12.Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</u></p> <p>Izziņošanas projektā (PA) VS1 ir norādīts, ka izziņošanas sistēma strādā no ugunsdrošības sistēmas uz bāzes BOSCH FPA-5000. Bet daļā 5.UAS principiālajā shēmā UAS-5 (specifikācija) ugunsdrošības signalizācija ir projektēta uz BENTELJ424-8 bāzes, un bloks shēma arī uz BENTEL bāzes.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 failu ar nosaukumu „A pielikuma grozījumi 2013.03.12”</p>

<p><u>13.Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</u> Zonu un detektoru numerācija plānā neatbilst numerācijai shēmā (piem., 1. stāva plānā ir trauksmes pogas R3.1, R3.2, bet principiālajā shēmā UAS-4 3. zonā vispār nav trauksmes pogu). Iespējams R3.1=R7.1 un R3.2=R7.2?</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 failu ar nosaukumu „A pielikuma grozījumi 2013.03.12”</p>
<p><u>14.Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</u> Apsardzes signalizācijas specifikācija „Darbu apjomi” neatbilst projekta specifikācijai. Apsardzes signalizācijas projekts visai skolai Daugavpils novada domes mājas lapā ir izpildīts uz DSC4020 un 38PIR, 27GBD un 48SMK. Savukārt, apjomu specifikācijā balstās uz BOSCH ICP-MAP5000, 100PIR, 50GBD un 150SMK.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 failu ar nosaukumu „A2_2_pielikums_2_dala Lāču skola ar grozījumiem 2013.03.05 un Pielikumi”</p>
<p><u>15.Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</u> Tehniskajā projektā un paskaidrojuma rakstā UK daļā norādīts ka cauruļvadus nepieciešams maksimāli paslēpt, tos iebūvējot sienā vai iešujot kārbā. Darbu apjomos atsevišķi nav izdalīts štrabu ierīkošanas un reģipša apšuvuma kārbu izbūves apjomi. Kā mums rīkoties? Lūdzam šos apjomus iekļaut konkursa darbu apjomos.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p><u>16.Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</u> TP lapa UK-7 PDF formātā ir „Aukstā un ugunsdzēsības ūdensvada aksonometriskā shēma (1.kārta)” konvertēta tikai lapas daļa no 9 līdz 16 iedaļai. Lūdzam šo lapu konvertēt atkārtoti PDF faila formātā, lai ir pieejama visa ūdensvada aksonometriskā shēma nevis tās daļa.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0 failu ar nosaukumu „UK-7 lab”</p>
<p><u>17.Iepirkuma 3.daļa „Bīķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija”:</u> Darbu apjomos Nr. 7 „Apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšana” nav saprotams, pie kā ir paredzēts pieslēgt pozīcijas Nr. 12, 13, 15, 16 (Izejas poga ar montāžas kārbu un magnētu ar planku).</p>	<p>Ieejas durvju atvēruma poga pieslēgta pie atsevišķa barošanas bloka, elektriskais magnets atslēdzas caur kontrolleri. Poga nav pieslēgta apsardzes sistēmas signalizācijai.</p>
<p><u>18.Iepirkuma 3.daļa „Bīķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija”:</u> Projektā nav norādīts, kur jāmontē ugunsdrošības signalizācija - plānā ir norādīta visa ugunsdrošības sistēma, bet nav noteikts, kurā vietā tā jau ir uzstādīta, bet kurā vietā ir tikai ielānota.</p>	<p>Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka tiek pielietoti esošie dūmu detektori, kas savienoti ar jauniem kabeļiem.</p>

19.Iepirkuma 3.daļa „Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija:

Darbu apjomu daļā „Elektromontāžas darbi (Ēkas elektroinstalācijas nomaiņa)” nav atšifrētas pozīcijas Nr.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un līdz ar to nav saprotams kas ietilpst sadalņu komplektos.

Sadalņu komplektāciju jāskatās projektā, kā tas ir norādīts projekta specifikācijā, pie katras pozīcijas piezīmēs dota norāde kurā projekta lapā atrodas katra shēma, kā arī projekta paskaidrojuma rakstā ir dota norāde, ka materiālu specifikācija ir informatīva un tā jāskatās kopā ar projektu.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektores 1.vietniece



I.Natarova

O.Sokolovska
65422235