



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 27.marta Nr.2.1.-19/356

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

| Pretendenta jautājums | Pasūtītāja atbilde |
|--|---|
| Par iepirkuma 2.daļu „Lāču pamatskolas rekonstrukcija(1.karta)” | |
| <p>1. ŪKT sadaļā, 5.3. sējumā „Specifikācija ŪKT daļai” un ŪKT-2, ŪKT-3 rasējumos, kā arī paskaidrojuma rakstā ir norādīta „Ūdensapgādes tīkli izbūve Ū1” – 29,2m, bet darbu apjomos Nr.17 „Inženierkomunikācijas – ūdens un kanalizācijas <u>ārējie</u> tīkli (1. kārtā)” ir iekļauti apjomi „ūdensvada ievadmezgliem”, kuriem jāattiecas uz iekšējiem tīkliem, bet ārējo tīklu ierīkošanas darbu nav.</p> <p>Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p> | <p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tik ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lw_bayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p> |
| <p>2. Darbu apjomos Nr. 17 ir norādīta „K-2 lietus ūdens kanalizācija” – 250m (vienā rindā). ŪKT rasējumos „Ārējie tīkli” un paskaidrojuma rakstā nav K-2 kanalizācijas.</p> <p>Ja ir nepieciešama ārējā lietus ūdens kanalizācija, lūdzam izsniegt rasējumus un specifikācijas. Lūdzam izsniegt risinājumu attiecībā uz šo neatbilstību.</p> | <p>Ārēja lietus ūdeņu kanalizācija nav paredzēta. Darbu apjomos „Inženierkomunikācijas – ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli (1.kārta)” un „Inženierkomunikācijas – ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1. kārtā)” sadaļas „K-2 lietus kanalizācija” iekļauta kļūdaini. Lūdzam izslēgt no minētajiem darbu apjomiem šīs sadaļas.</p> |
| <p>3. Darbu apjomos Nr. 17 „Inženierkomunikācijas – ūdens un kanalizācijas <u>ārējie</u> tīkli (1. kārtā)” sadaļā „Spiedvada kanalizācija SPK1” 2. punktā „Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m, marķējuma lentas iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsas (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana) ieskaitot, visi darbu veidi ir norādīti, bet atpakaļaizbēršana nav iekļauta.</p> <p>Kādā pozīcijā ir jāiekļauj tranšejas</p> | <p>Atpakaļaizbēršanas darbu apjomi jāiekļauj darbu apjomu sarakstā „Inženierkomunikācijas – Ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1 kārtā)” pozīcijā Nr. 2. „Zemes darbi (rakšana, tranšeju stiprināšana un aizbēršana blietējot), ...”.</p> <p>Savukārt aizbēršanai paredzētā grunts ir norādīta pozīcijā Nr.18. , arī skatīt atbildi uz 4.jautājumu.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>atpakaļaizbēršana ar blietēšanu, ar kādu grunti un kādā daudzumā?</p> | |
| <p>4. Lūdzam precizēt 18.p. „Spiedvada kanalizācijas SPK-1” „Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei – 141m³”, par kādu grunti iet runa? Ja tā ir grunts atpakaļaizbēršanai, tad tā ir nepietiekama un ir jānomaina darbu veida nosaukums; ja tā ir lieka grunts, tad paskaidrojiet šo apjomu.</p> | <p>Pozīcijas Nr.18 nosaukums norādīts kļūdaini. Lūdzām izlabot un izteikt pozīciju Nr.18 šādā redakcijā: „Smilts nomaināmas grunts vietā - 141m³”</p> |
| <p>5. Specifikācijā (Sējums Nr.5.3) pie tranšejas dziļuma vairāk par 1,5m ir paredzēta „Tranšeju sienu stiprināšana ar vairogiem pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m; 2,0-2,5 m; 2,5-3,0 m; 3,0-3,5 m; 3,5-4,0 m; 4,0-4,5 m” 15., 16., 17., 18., 19., 20.p. Darbu apjomos Nr. 17 sadaļā „Sadzīves kanalizācija” šis darbs nav iekļauts, 19.p. = 34,5m, 20.p. = 35,8m, 21.p. = 61,5m, 22.p. = 11,2m. 23.p. = 5,4m, 24.p. = 21,5m. Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</p> | <p>„Tranšeju sienu stiprināšanas ar vairogiem” darbu apjomi ir iekļauti darbu apjomu sarakstā „Inženierkomunikācijas – Ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1 kārtā)” atbilstošās pozīcijās Nr. 19. 20. 21., 22., 23.un 24. „Zemes darbi (rakšana, tranšeju stiprināšana un aizbēršana blietējot), ...”</p> |
| <p>6. Darbu apjomos Nr. 17 sadaļā „Sadzīves kanalizācija” 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.p. „Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m; 2,0-2,5 m; 2,5-3,0 m; 3,0-3,5 m; 3,5-4,0 m; 4,0-4,5 m un tranšejas platuma 1,5 m, marķējuma lentas iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsas (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana)” visi darbu veidi ir norādīti, bet nav atpakaļaizbēršanas. Kādā pozīcijā iekļaut atpakaļaizbēršanu, ar kādu grunti un kādā daudzumā?</p> | <p>Atpakaļaizbēršanas darbu apjomi ir iekļauti darbu apjomu sarakstā „Inženierkomunikācijas – Ūdens un kanalizācijas ārējie tīkli (1 kārtā)” atbilstošās pozīcijās Nr. 19. 20. 21., 22., 23.un 24. „Zemes darbi (rakšana, tranšeju stiprināšana un aizbēršana blietējot), ...”.</p> <p>Savukārt aizbēršanai paredzētā grunts ir norādīta pozīcijā Nr.36. „Smilts nomaināmās grunts vietā”.</p> |
| <p>7. Lūdzam precizēt darbu apjomos Nr. 17 sadaļā „Sadzīves kanalizācija” 36.p. „Smilts nomaināmās grunts vietā” – 532,47m³. Ja tā ir grunts atpakaļaizbēršanai ar blietēšanu, tad šis daudzums ir nepietiekams, pēc mūsu aprēķiniem trūkst 103m³ grunts.</p> | <p>Ja, tā ir smilts nomaināmā grunts vietā. Daudzums ir pietiekams, jo papildus 36.poz.minētam apjomam GP sadaļā iekļauti: zālāja atjaunošanas darbi 9.83 m³ (tranšejas platumā), bruģa seguma atjaunošanas darbi 29.17 m³ (tranšejas platumā), betona seguma atjaunošanas darbi 15.25 m³ (tranšejas platumā); UKT sadaļā iekļauti: zālāja atjaunošanas darbi 19.2 m³ (tranšejas platumā) un asfalta atjaunošanas darbi 34.4 m³ (tranšejas platumā).</p> |

Daugavpils novada pašvaldības
izpildītājam



V.Kezika