



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2011.gada 24.jūnijā Nr.02.1-19/604

Pretendentiem

Daugavpilī

Par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana
Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai
Višķu pagastā” (1.kārta)

Daugavpils novada domes iepirkuma komisija sniedz atbildes uz pretendenta rakstisko jautājumu par konkursa „Par konkursa „Būvdarbu veikšana Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā (1.kārta)” iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2011/14//ELFLA) nolikumu.

Jautājumi:

„ Lokālā tāme Nr. 1-6 „Drenāžas sistēma”

1. Poz. Nr.1; Nr.2 un Nr.3 apjomu kopsumma veido 45m, ja apskatās failu: Materiālu specifikāciju, tad tur apjoms norādīts 53.9m! Kurš apjoms būs pareizais?
2. Poz. Nr.5 dots apjoms 20.79 m³, ja apskatās failu: Materiālu specifikāciju, tad tur apjoms norādīts 24.95 m³ ! Kurš apjoms būs pareizais?

Lokālā tāme Nr. 1-3 „Ēkas un būves”

3. Poz. Nr.6 – lietus ūdens notekcaurules apjoms dots: 9.6m, Ja apskatās TP lapu AR-02, tad fasādē redzams, ka notekcaurules izvads ir viens, kas sastāda augstumu 4.65m. Tāpēc, vai darbu apjomos nav ieviesusies kļūda?
4. Poz. Nr. – lietus ūdens teknes apjoms dots: 3.5m, Ja apskatās TP lapu AR-02, tad fasādē redzams, ka teknes garums ir ~7m (precīzi nevar pateikt, jo visi izmēri nav doti). Tāpēc, vai darbu apjomos nav ieviesusies kļūda?
5. Poz. Nr.26 ir dota sienu attīrīšana no vecās krāsas un poz. Nr. 27 dota sienu un griestu apšūšana ar loksnēm. Savukārt, poz. Nr. 28 ir dota visu iekšsienu un griestu apmešana! Kāpēc sienām un griestiem, kurām tiek izveidots ģipškartona apšuvums – tiek paredzēta apmešana? Ģipškartona sienām tiek paredzēta špaktelēšana: poz. Nr.29, tāpēc mēs uzskatām, ka apmešanas apjoms ir nepamatoti liels, lūgums veikt korekcijas apjomos?!”

Atbildes:

Lokālā tāme Nr. 1-6 „Drenāžas sistēma”:

1. Darbu apjomu tabulās poz.1, 2, 3 apjomu kopsumma veido 49 m (nevis 45, kā norādīts vēstulē), bet norādītie 53,9 m – tas ir materiāla patēriņš, ņemot vērā piegriešanu. Darbus

jāvērtē saskaņā ar darbu apjomu tabulām un saskaņā ar iekārtu un materiālu specifikāciju ŪKT-05.

2. Smilts apjoms 20,79 m³, kas uzrādīts lokālās tāmes 1-6, poz.5, ir smilts pamatnes ierīkošanai zem caurulēm un cauruļvada atpakaļ aizbēršanai, bet 24,95m³ smilts – tas ir pašas smilts patēriņš ar blīvējuma koeficientu. Darbus jāvērtē saskaņā ar darbu apjomu tabulām un saskaņā ar iekārtu un materiālu specifikāciju ŪKT-05.

Lokālā tāme Nr.1-3 „Ēkas un būves”:

3. Jā, tiešām, projekta izstrādes procesā sākotnēji bija divas notekcaurules ar kopējo garumu 9,6 m, pēc tam bija veiktas izmaiņas rasējumos, bet lapas AR – 04 tabulā „Fasāžu un jumta darbu apjomu tabula” netika izlabots. Sakarā ar minēto, lūdzam izdarīt izmaiņas „Darbu apjomu saraksta Nr.1-3” poz.6 „Lietus ūdeņu notekcauruļu „Ruukki” montāža d=87mm” un aprēķināt caurules montāžu 4,65 m garumā, ņemot vērā izliekumu.
4. Poz. Nr.7 „Ūdensteknes „Ruukki montāža” lūdzam aprēķināt caurules garumu 7 m saskaņā ar lapu AR – 02.
5. Balstoties uz ēku rekonstrukcijas projektēšanas dokumentācijas izstrādes pieredzi, rodas jautājumi par neparedzētiem un papildus darbiem. Lai kompensētu ailu, nišu un pilastru apmešanu, apmešanas apjomi pieņemti visai komentētāju ēkai. Protams, darbi jāveic atbilstoši apdares tehnoloģijai.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore 1.vietniece



I.Natarova

65422235
O.Sokolovska