

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	GAISMEKĻA TIPS
1	KATLU TELPA	VYRTYCH, VIPET-I-258
2	ŠĶELDAS NOLIKTAVA (NOJUME)	VYRTYCH, VIPET-I-236
3	VĒJTVERIS	VYRTYCH, FOX-236
4	OPERATORA TELPA	PHILIPS, TPS460 4x14W
5	APKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA (H=3,0m)	ENSTO, AVR400.028H
6	PRIEKŠTELPA (Hp.g. =3,0m)	ENSTO, AVR400.028H
7	TUALETE (Hp.g. =3,0m)	VYRTYCH, FOX-136
8	DUŠAS TELPA (Hp.g. =3,0m)	VYRTYCH, FOX-136
9	ĢĒRBTUVE	VYRTYCH, FOX-236

PIEZĪMES:

1. ELEKTROINSTALĀCIJU IZBŪVĒT AR NYY TIPA VADIEM AR VARA DZĪSLĀM.
2. MAĢISTRĀLES UN GRUPU TĪKLUS MONTĒT ATKLĀTI UZ KABEĻU TREPĒM UN VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM, PA METĀLA KONSTRUKCIJĀM UN SIENĀM AIZSARGCAURULĒS. STIPRINĀJUMA VEIDU PRECIZĒT DARBU GAITĀ.
3. KABEĻU TRASES PLĀNOS PARĀDĪTAS NOSACĪTI, PRECIZĒT MONTĀŽAS LAIKĀ, SASKAŅĀ AR REĀLU SITUĀCIJU DABĀ.
4. APGAISMOJUMA ARMATŪRU UN SLĒDŽU MONTĀŽAS VIETAS PRECIZĒT DARBA GAITĀ UN PAPILDUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORU. SLĒDŽU UZSTĀDĪŠANAS AUGSTUMS - 0,9m VAI KĀ NORĀDĪTS PLĀNOS.
5. NOZARKĀRBU NEPIECIEŠAMĪBU UN DAUDZUMU PRECIZĒT DARBU GAITĀ.
6. VISAS STRĀVU VADOŠAS DAĻAS (IEKĀRTU KORPUSI, METĀLA KONSTRUKCIJAS, METĀLA CAURUĻVADI), KAS NORMĀLĀ REŽĪMĀ IR BEZ SPRIEGUMA, BET ELEKTROIETAIŠU IZOLĀCIJAS BOJĀJUMA DĒĻ VAR NOKĻŪT ZEM TĀ, SAZEMĒT, PIEVIENOJOT PIE ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRA VAI PIE ELEKTROKABEĻA PE DZĪSLAS.
7. VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LR SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVIEM AKTIEM.
8. IZMĒRI DOTI MM, AUGSTUMA ATZĪMES - M.
9. GRIEZUMUS SKATĪT AR DAĻĀ.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
GS	ELEKTROSADALNE (TIPS)
a b	SLĒDZIS (GRUPU) AR DIVIEM TAUSTIŅIEM ZEMAPMETUMA MONTĀŽAI
	SLĒDZIS ZEMAPMETUMA MONTĀŽAI 10A; 250V; IP 23
	SLĒDZIS VIRSAPMETUMA MONTĀŽAI 10A; 250V; IP 44
	APGAISMOJUMA ARMATŪRA MONTĒJAMA PIE GRIESTIEM
A A	APGAISMOJUMA ARMATŪRA AR IEBŪVĒTU AKUMULATORA BATEREJU 3h DARBĪBAI
	APGAISMOJUMA ARMATŪRA MONTĒJAMA PIE SIENAS
	APGAISMOJUMA ARMATŪRA MONTĒJAMA PIE SIENAS
	PROŽEKTORS MONTĒJAMS PIE SIENAS
10(GS)	BAROJOŠĀ SADALNE GRUPAS NR.
	PROJEKTĒJAMĀ APGAISMOJUMA RENE

±0,000=129,500 BAS

"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-11-009

PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS NOVADA DOME	STADIJA: TP
	LAPAS NR.: EL-3
BŪVOBJEKTS: DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA. 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ	LAPU SKAITS
	MĒROGS: 1:100
RASĒJUMS: 1.STĀVA PLĀNS AR APGAISMOJUMA EL. TĪKLIEM	FORMĀTS: A2
	ARHĪVA NR.: P11009_EL_3
	DATUMS: 17.01.2012.
DAĻAS VAD. A.RADJUKS	AIZVIETO
IZSTRĀDĀJA G.ATVARS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.