



VENTILĀCIJA. PLĀNS.
M 1:100

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²
1	KATLU TELPA	156,8
2	ŠĶELDAS NOLIKTAVA (NOJUME)	85,6
3	VĒJTVERIS	3,8
4	OPERATORA TELPA	16,1
5	APKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA (H=3,0m)	3,0
6	PRIEKŠTELPA (Hp.g. ≈3,0m)	2,6
7	TUALETE (Hp.g. ≈3,0m)	1,9
8	DUŠAS TELPA (Hp.g. ≈3,0m)	2,2
9	ĢĒRBTUVE	11,4
KOPĀ:		283,4



TEHNISKIE NORĀDĪJUMI

Ventilācijas gaisa vadi montējami no cinkotā lokšņu tērauda ar biezumu 0.5, 0.7mm.
Deflektoru gaisa vadu izvadi uz jumta montējami no cinkotā lokšņu tērauda ar biezumu 1.2mm.
Deflektoru gaisa vadi izolējami ar Paroc akmens vati 80mm biezumā, pārklājumā, virs jumta, cinkotā skārda loksne 0.55mm.

±0,000=129,500 BAS		
SIK "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022		P-11-009
PASŪTĪTĀJS:	STADIJA	TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME	LAPAS NR.	AVK - 3
BŪVOBJEKTS: DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA. 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NĒMĀJAS" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ	LAPU SKAITS	
	MĒROGS	1:100
RASĒJUMS:	FORMĀTS	A2
KATLU MĀJAS VENTILĀCIJA.PLĀNS.GRIEZUMS.	ARHĪVA NR.:	P11009_AVK_3
	DATUMS	18.01.2012.
DAĻAS VAD.	V.MIEŽĪTE	AIZVIETO
IZSTRĀDĀJA	V.MIEŽĪTE	LAPAS CAUREJOS. NR.