



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts:

dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 5.aprīlī Nr.2.1.-19/ 383

**Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem**

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
Iepirkuma 7.daļa „Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija”	
1. Darbu apjomu saraksts „Vispārceltniecības darbi” 9.pozīcija „Fasādes iekārtu demontāža”- 1.kpl. Kādu iekārtu ir paredzēts demontēt?	Darbu apjomu saraksta Nr.1. „Vispārceltniecības darbi” 9.pozīcijā „Fasādes iekārtu demontāža” paredzēt karogu turētāju un ieejas gaismekļu demontāžu.
2. Darbu apjomu saraksts „Vispārceltniecības darbi” 14.pozīcija „Sienu nostiprināšana (ass 1)” – 0,10t , bet projektā BK-9 materiālu specifikācijā ir norādīts 0,23t . Lūdzam precizēt metāla apjomu?	Darbu apjomu saraksta Nr.1. „Vispārceltnieciskie darbi” 14.pozīcijā „Sienu nostiprināšana (ass 1)” materiālu daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem daudzumiem: <i>14.pozīcija „Sienu nostiprināšana (ass 1) – 0,23t m/konstrukcijas – 0,24t.</i>
3. Darbu apjomu saraksts „Vispārceltniecības darbi” 22.pozīcija „PVC stikla starpsiena” – 15,90m² , lūdzam precizēt starpsienas izmērus, shēmu.	Lūdzam skatīt rasējumu lapu AR-4. PVC stikla starpsienas izbūve saistīta ar ieejas tambura ierīkošanu un AD-1 durvju uzstādīšanu. Stiklota starpsiena, PVC rāmis, b=80mm, U=1.40W/m ² K. Starpsienas izmērus precizēt uz vietas būvniecības laikā.
4. Darbu apjomu saraksts „Vispārceltniecības darbi” 122.pozīcija „Uzjumtiņu virs ieejas kāpnēm izgatavošana no polikarbonāta uz metāla karkasa, montāža (J-3)” – 2 kpl. , projektā J-3 ir tikai 1.kpl. Kā arī projektā uz visiem uzjumtiņiem ir tērauda lokšņu segums, bet darbu apjomos ir norādīts polikarbonāta segums. Lūdzam precizēt uzjumtiņu skaitu un seguma materiālu.	Darbu apjomu saraksta Nr.1. „Vispārceltnieciskie darbi” 122.pozīcijas materiāls un daudzums norādīti kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādam daudzumam un materiālam: <i>122.pozīcija „Uzjumtiņu virs ieejas kāpnēm izgatavošana no profilēta tērauda loksnēm uz metāla karkasa, montāža (J-3)” – 1 kpl.</i> Atbilstoši 116., 119. un 124. pozīcijās nosaukumos aizstāt vārdu „ <i>polikarbonada</i> ” ar vārdiem „ <i>profilēta tērauda loksnēm</i> ”.

Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta)”	
<p>1. <u>Tāme Nr.2</u>, 287.p. „Tualetes kabīņu uzstādīšana” 288.p. Durvis (no saplākšņa)- 2 gab., bet AR-1 – 4 gab., 289.p. Sieniņas (no saplākšņa) – 10 m², bet AR-1 – 15m², 290.p.Stiprināšanas elementi – 2 kompl., bet AR-1 – 4 gab.</p> <p style="text-align: center;">Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi” -1.stāva rekonstrukcija (skolas ēka, 1.kārta)” 288., 289. un 290.pozīcijās materiālu daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādiem daudzumiem: 288.p. Durvis (no saplākšņa)- 4 gab. 289.p. Sieniņas (no saplākšņa) – 15 m² 290.p. Stiprināšanas elementi – 4 kompl.</p>
<p>2. <u>Tāme Nr.5</u>, 2., 3., 4. punkti „Demontāžas darbi”, bet nav pozīcijas „Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija”. Ja šis daudzums ietilpst <u>tāmē Nr.1</u> 12.p. – 194m³, tad būvgruži no demontāžas darbiem <u>tāmē Nr.2</u>, <u>tāmē Nr. 3</u>, <u>tāmē Nr.4</u>, <u>tāmē Nr.5</u>, <u>tāmē Nr.6</u> nepietiekami.</p> <p style="text-align: center;">Lūdzam precizēt daudzumu „Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija”.</p>	<p>Būvgruži no minētajiem demontāžas darbiem, jāiekļauj Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi” – Būvlaukuma sagatavošanas darbi (1.kārta) 12.pozīcijā. Jābūt šādam daudzumam:</p> <p><i>12.p. Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija- 298,79m³.</i></p>
<p>3. Lūdzam precizēt <u>tāmē Nr. 5</u> 13. un 32. punktus, jo šeit ir apvienoti divi viens otru izslēdzošie materiālu nosaukumi - Rannila Valcprofila – tas ir materiāls „Classik” tipa; - Profiloksne T35-119(40)x -1035 – tas ir trapecveida nesošais profils.</p> <p style="text-align: center;">Kādu materiālu ņemt, veicot piedāvājuma aprēķinu konkursam?</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārējie būvdarbi – Jumta rekonstrukcija (skolas ēka, 1.kārta)” 13.un 32.pozīcijās vārdus „Rannila valcprofila Profiloksne T35-119(40)x -1035” aizstāt ar vārdiem „ Classik 0,6mm (ar pārklājumu 0,7mm) ar cinka slāni 275g/m² pārklājums PURALMATT”</p>
<p>4. <u>Tāmē Nr.2</u> telpā Nr. 1-27 – 193.p. un Nr. 1-28 – 201.p. „Durvju ailes izveide” – Ailes izveide ķieģeļu sienā „420 mm” – 2,10m²; - Ailes apdare – 1 gab.; - Dzelzsbetona pārsedzes montāža – 1 gab. Telpās Nr. 1-27 un 1-28 pirmā stāva plānā AR-1 nav aiļu izsišanas, bet telpā Nr. 1-4 ir norādīta vienas ailes ierīkošana.</p> <p>Otrā stāvā plānā AR-3 ir norādīta aiļu izsišana telpās Nr.2-4 un 2-13, bet <u>tāmē Nr. 3</u> 147.p. ir norādīta tikai vienas ailes ierīkošana.</p> <p style="text-align: center;">Varbūt ir samainītas telpas un apjomi tāmēs Nr.2 un Nr.3?</p> <p>4.1. Lūdzam izsniegt dzelzsbetona pārsedžu izmērus un marku. Vai šeit ir pareizi pielietota dzelzsbetona pārsedžu ierīkošana? Parasti, veicot aiļu ierīkošanu esošajās sienās, izmanto metāla pārsedzes ar turpmāko apmešanu.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbyaid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>5. <u>Tāmē Nr.7</u> 62.p. „Pievesta melnzeme zāliena ierīkošanai (h=15cm) – 95,2m³, veicot apzaļumošanu 952,02m². V=952,02m² x 0,15m = 142,80m³.</p> <p style="text-align: center;">Lūdzam precizēt šo neatbilstību. Kas ir pareizs: slāņa biezums vai zemes apjoms?</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Teritorijas labiekārtojums (1.kārta)” 62.pozīcijā materiālu daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādam daudzumam:</p> <p><i>62.poz.Pievesta melnzeme zāliena ierīkošanai (h=15cm) – 142,8m³.</i></p>

<p>6. <u>Tāmē Nr.11</u> sadaļā „Grīdas” G-2 tips, 6.p. „Stiegrojuma siets D8 AIII 150x150 0,6m²” pie grīdas platības 140,32m². Varbūt ir pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 0,6tn.? Analogiski - G-3 tips, 6.p. pie grīdas platības 17,14m² stiegrojuma siets ir 0,04m². Varbūt ir pieļauta kļūda un jābūt 0,04tn?</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>7. <u>Tāmē Nr.2</u> pirmā stāva grīdu ierīkošanā nav ņemta vērā grīdas siltumizolācija, kaut gan rasējumos AR-39 – AR – 44 tā ir paredzēta. Lūdzam risināt šo neatbilstību un izsniegt izmainītus darbu veidus, veicot grīdu ierīkošanu 1. stāvā, turklāt 1. stāvā ir izvietotas pirmskolas grupas.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>8. <u>Tāmē Nr. 3</u> telpās Nr. 2-2; 2-9, grīdas tips G1, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-39); telpās Nr. 2-3, 2-4, 2-12, 2-13, grīdas tips G-2, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-40). Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>9. <u>Tāmē Nr. 4</u> telpā Nr. 3-3, grīdas tips G-2, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-40). Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>10. <u>Tāmēs Nr.2, Nr.3, Nr.4</u> griestu GR-1, GR-2 tipa ierīkošanā, AR-49 un AR-50 un apdares kartēs AR-31 – AR-33, AR-35 ir sajaukti griestu tipi un to apjomi.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>11. Apdares kartes AR-31 – AR-35 neatbilst darbu apjomiem <u>tāmēs Nr.2, 3, 4</u> – telpas Nr. 1-1, 1-3, 1-4, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23, 1-24, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 2-12, 2-13, 2-17, 2-24, 3-4, 3-12, 3-13, 3-17, 3-26.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
<p>12. <u>Tāmē Nr.11</u> sadaļā „Sienas”, S-1, S-3, S-4 tips, ir norādīta „Aeroc bloku līme” „gabalos”. Lūdzam norādīt svaru 1 gabalam līmes.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Sienas” S-1, S-2, S-3, S-5 sienas tipiem norādīt „Aeroc bloku līme” pozīcijas mērvienību – „l” (litros). S-4 siena nav mūrēta.</p>
<p>13. <u>Tāmē Nr. 11</u>, sadaļā „Sienas”, S-2 tips, nav iekļauta līme un armatūra. Lūdzam norādīt līmes un armatūras</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Sienas” S-2 tipu papildināt ar sekojošām pozīcijām:</p>

<p>daudzumu.</p>	<p><i>Aeroc bloku līme -52,0l</i> <i>Armātūra Murfor EFS/Z-140mm -362,0gb</i></p>																		
<p>14. Tāmē Nr. 11, sadaļā „Invalīdu pacelājs” ir norādīts pacelājs „Vimec Easy move invalīdu pacelājs Brīvēstāvošas konstrukcijas pacelājs. Veidots no alumīnija rāmja konstrukcijas. Max darba slodze 400kg, projektēts ar 4 pieturām. Kopējais konstrukcijas augstums 11m”. Rasējumā AR-12 – griezums ir norādīts pacelājs ar trim pieturvietām, vairs nekur nav apraksta.</p> <p>Lūdzam izsniegt invalīdu pacelāja tehniskos raksturojumus, lai sniegtu firmai-ražotājam pareizus datus.</p>	<p>Pacelājs paredzēts ar 4 pieturvietām. Rasējumā AR-12, kā lapā AR-1 uzrādīta ieejas no halles līmeņa (-0.665). Pārējās pieturas izvietotas pret katru skolas ēkas grīdas atzīmi – 0.000; +3,915; +7,830.</p>																		
<p>15. Sporta zālē grīdu konstrukcijas G-1,G-2,G-3,G-4,G-5,G-6 AR-39 –AR-44 neatbilst darbu apjomiem Nr. 11 sadaļā „Grīdas”.</p> <p>Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā.</p> <p>Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>																		
<p>16. Sporta zālē AR-23, AR-28 ir divi piekargriestu veidi: „Piekārtie griesti no perforētām metāla loksneš” un „Minerālšķiedras paneļu iekārtu griestu sistēmas”, bet darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Griesti” ir norādīta „Piekārtu griestu D12 sistēma” no ģipškartona un „Metāla profilētas loksnes Square Q10, 10*7,41*1 Mevaco”.</p> <p>Ko ņemt par pamatu? Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā.</p> <p>Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>																		
<p>17. Darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Griesti” 1. punktā nav norādīts daudzums „Koka siju 100x50mm solis 600mm montāža” – 0 tm., un „Koka šķerslatojums 50x50 solis 500mm” – 0 tm. Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p> <p>Arī šajā pozīcijā ir norādīts „Ģipškartona klājums 2 kārtas h=1,5m”. Lūdzam paskaidrot, ko nozīmē h=1,5m, vai izsniegt griestu konstrukciju.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Griesti” papildināt ar apjomiem sekojošās pozīcijās: <i>Koka siju 100x50mm solis 600mm montāža – 0,05 m3;</i> <i>Koka šķerslatojums 50x50 solis 500” – 0,03m3.</i></p> <p>Ar 1,5 m ir domāts ģipškartona lokšņu attālums no koka režģa konstrukcijas. Risinājumu skatīt lapā AR-12 (virs 2-30, 2-31 telpām).</p>																		
<p>18. Apdares karte sporta zālei AR-34 neatbilst darbu apjomiem Nr.11:</p> <table data-bbox="183 1590 590 1736"> <tr> <td></td> <td>Tāmē</td> <td>AR-34</td> </tr> <tr> <td>G-2</td> <td>140,32m²</td> <td>122,52m²</td> </tr> <tr> <td>G-3</td> <td>17,14m²</td> <td>18,65m²</td> </tr> <tr> <td>G-4</td> <td>65,91m²</td> <td>28,10m²</td> </tr> </table> <p>Turklāt, darbu apjomos „Klona grīda Estriks 70mm” arī ir norādīta grīdas G5 un G6 – 95,24m² + 4m².</p> <table data-bbox="183 1859 774 1937"> <tr> <td></td> <td>Tāmē</td> <td>AR-34</td> </tr> <tr> <td>PVC Grīdlīstes Arbiton</td> <td>210,9m</td> <td>176,96m</td> </tr> </table>		Tāmē	AR-34	G-2	140,32m ²	122,52m ²	G-3	17,14m ²	18,65m ²	G-4	65,91m ²	28,10m ²		Tāmē	AR-34	PVC Grīdlīstes Arbiton	210,9m	176,96m	<p>Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā.</p> <p>Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</p>
	Tāmē	AR-34																	
G-2	140,32m ²	122,52m ²																	
G-3	17,14m ²	18,65m ²																	
G-4	65,91m ²	28,10m ²																	
	Tāmē	AR-34																	
PVC Grīdlīstes Arbiton	210,9m	176,96m																	

<p>Sienu apdare krāsošana 1059,36m² 813m²</p> <p>Griestu apdare betona virsmas slīpēšana 24,24m²+121,68m² 13,17m²</p> <p>Piekārtie griesti D11 sistēma 101,8m² 131,07m²</p> <p>Piekārtie griesti D12 sistēma 165,15m² 95,25m²</p> <p>Turklāt, AR-49 sistēma D-12 nav izpildīta no ģipškartona. Veicot apjomu pārbaudi pēc rasējumiem AR-23 un AR-28, apdares apjomi nesakrīt ne ar apdares karti AR-34, ne ar darbu apjomiem Nr.11. Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	
<p>19. Sienas no Aeroc blokiem tiek gruntētas un krāsotas (sadaļa „Sienu, griestu apdare” 1. un 2. punktos) = 1059,36m², bet pēc pozīcijām (Sadaļa „Sienas” S-1 x 2 + S-2 x 2 + S-3 x 2 + S-5) - 273,48m² x 2 + 216,65m² x 2 + 20,85m² x 2 + 58,31m² = 1080,27m². Lūdzam risināt šo neatbilstību.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta)” sadaļā „Sienu, griestu apdare” mainīt apjomus sekojošās pozīcijās:</p> <p><i>Aeroc sienu gruntēšana - 1080,27 m² ; Aeroc sienu krāsošana - 1080,27 m² ; krāsa – 378,10 l.</i></p>
<p>20. Logu specifikācijā AR-15 ir norādīts logs L1 = 1 gab., bet <u>darbu apjomos Nr. 11</u> sadaļā „Logi” tā nav.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļu „Logi” papildināt ar sekojošu pozīciju:</p> <p><i>9*.poz. PVC konstrukcijas logs L-1 ar siltinātiem profiliem, dubultstikla paketi, Roto furnitūru, siltumcaurlaidības koef. rāmim 1,3W stiklam 1,1W 2950*1720 H, loga atsevišķas vērtne atgāzama un verama – 1gab.</i></p>
<p>21. Logu specifikācijā AR-15 ir norādīts logs L8 = 2 gab. „PVC konstrukcijas logs ar stiklu paketi (4-10-4). Loga stiklotā daļa matēta. Loga minimālā ugunsizturība EI-60”. PVC logus ar šādu ugunsizturības pakāpi Latvijā neizgatavo. Lūdzam pārskatīt loga L8 tehniskos raksturojumus.</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Logi” mainīt loga L-8 tehnisko raksturojumu uz sekojošu:</p> <p><i>Alumīnija konstr. L-8 logs ar siltinātiem profiliem, ar ugunsizturīgu dubultstiklu paketi (4-10-4). Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Logu siltuma caurlaidības koeficients rāmim U≤1,3W(m2xK), stiklam U ≤1,1W(m2xK).Loga minimālā ugunsizturība EI-60. – 2gab.</i></p>
<p>22. Logu specifikācijā AR-15 ir norādīts logs L9 = 2 gab. „Alumīnija konstrukcijas logs ar siltinātiem profiliem”. Loga minimālā ugunsizturība ir EI60”. Vai logiem ir nepieciešama šāda ugunsizturības pakāpe, ja visi pārējie logi nav ugunsizturīgi. Lūdzam precizēt loga L9 tehnisko raksturojumu.</p>	<p>Jā, šim logam ir nepieciešams šāds tehniskais raksturojums, LBN 201-10 prasību dēļ.</p>
<p>23. <u>Tāmē Nr. 11</u>, sadaļā „Esošo logu pārveide par durvju aili, demontāžas darbi” 2. punktā ir norādīta mūrjava = 0,92m³, ir samazināta javas patēriņa</p>	<p>Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Esošo logu pārveide par durvju aili, demontāžas darbi” mainīt apjomu sekojošās</p>

norma, jābūt 1,54m ³ .	pozīcijās: <i>mūrjava - 1,54 m³</i>
24. Darbu apjomos Nr.11, sadaļā „Durvis” 7. punktā ir norādītas „Metāla siltinātās durvis”, bet specifikācijā AR-17 – „Alumīnija siltinātās durvis”. Lūdzam risināt šo neatbilstību.	Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Durvis” mainīt darba nosaukumu sekojošā pozīcijā: <i>„Alumīnija siltinātu durvju D-5 ar stiklojumu un durvju aizvērēju ugunsizturību EI30 1020*2400H - 1 gab.”</i>
25. Darbu apjomos Nr.11, sadaļā „Fasāžu sistēma” 3. punktā = 1,22m ² , bet specifikācijā AR-16 – 4,9m ² (1,02x4,8). Lūdzam risināt šo neatbilstību.	Darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi (sporta zāle, 1.kārta) sadaļā „Fasāžu sistēma” mainīt apjomus sekojošās pozīcijās: <i>„Alumīnija rāmja konstrukcija ar AL vērtņi 1020*4800H saules staru aizturoša stikla pakete – 4,9 m²”</i>

26. Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”

Tehniskajā projektā un paskaidrojuma rakstā UK daļā norādīts ka cauruļvadus nepieciešams maksimāli paslēpt, tos iebūvējot sienā vai iešujot kārbā. Darbu apjomos atsevišķi nav izdalīts štrabu ierīkošanas un reģipša apšuvuma kārbu izbūves apjomi. Kā mums rīkoties? Lūdzam šos apjomus iekļaut konkursa darbu apjomos.

Atbilde:

Darba apjomu sarakstu „Inženierkomunikācijas – ūdensapgāde un kanalizācijas iekšējie tīkli (1.kārta)” papildināt ar sadaļu „Celtniecības darbi” ar sekojošām pozīcijām:

Celtniecības darbi			
Reģipša apšuvuma kārbā			
1.1	Reģipša apšuvuma kārbas ierīkošana ap stāvvadiem ST K1-3, ST K1-2, ST K1-4, ST K1-5, STU1-4, 200x200 mm	m	42,00
1.2	Reģipša apšuvuma kārbas ierīkošana ap stāvvadiem ST U2-1, ST U2-2, 100x100 mm	m	20,00
	Reģipša loksnes	m ²	32,10
	Špakteļmasa	kg	8,02
	L-profila tērauda stiprinājuma leņķis 3 cm plats	m	248,00
	Montāžas palīgmateriāli - skrūve, dībelis	kpl	1,00
Vadu ierīkošana sienā			
2.	Ūdensvadu ST U1-1, ST T3-1, ST U1-2, ST U1-3, ST T3-3 štrobešana sienā 50x50 mm, ar apdari pēc montāžas	m ²	33,40

27. Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija”

Tehniskajā projektā un paskaidrojuma rakstā „UK” daļā norādīts ka cauruļvadus nepieciešams maksimāli paslēpt, tos iebūvējot sienā vai iešujot kārbā. Darbu apjomos atsevišķi nav izdalīts štrabu ierīkošanas un reģipša apšuvuma kārbu izbūves apjomi. Kā mums rīkoties? Lūdzam šos apjomus iekļaut konkursa darbu apjomos.

Atbilde:

Darba apjomu sarakstu „Inženierkomunikācijas – ūdensapgāde un kanalizācija” papildināt ar sadaļu „Celtniecības darbi” ar sekojošām pozīcijām:

Celtniecības darbi			
Reģipša apšuvuma kārba			
1.	Reģipša apšuvuma kārbas ierīkošana ap stāvvadiem ST K1, ST U1, ST T4, ST T3, kārbas izmērs 200 x 200 mm.	m	142,00
	Reģipša loksnes	m ²	85,20
	Špaktelmasa	kg	21,25
	L-profila tērauda stiprinājuma leņķis 3 cm plats	m	568,00
	Montāžas palīgmateriāli - skrūve, dībelis	kpl	1,00

Daugavpils novada domes
priekšsēdētāja



J.Jalinska

O.Sokolovska
65422235