

PIEZĪMES

1. Izmēri doti milimetros.
2. Augstuma atzīmes dotas metros.
3. Caurumus "ŪK" sienas izcirst pēc vietas saskaņā ar lapām ŪK
4. Šaubu un pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai pirms darbu uzsākšanas.
5. Visus caurulvadus montēt kārbās, sienās ,zem griestiem apšuvumā.
6. Ū1-.Ūdensvadu tīklus montēt no cinkota ūdensvada caurulēm. ar siltumizolāciju "PAROC"(ievada) un
7. "ŪK" stāvvadus un tīkli zem griestiem ,virs grīda apšūt kārbās ar ugunsdrošām ražipša plātnēm, EI30
8. Dn50- nosacītais diametrs (iekšējais) De32- ārējais diametrs
9. * -Precizēt daba
10. Caurulvadu montēt ar slīpumu 0.002uz ūdens gemšanas armatūras pusi.
11. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus , spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
12. Sanitārās ierīce Tr.M1-Tr.M-7; RM-29-RM-37; RM-9-16-esošie.
13. Ūdensvada sistēmas pievadi sanitārām ierīcēm montējami apslepti starpsienu konstrukcijās , grīdās.

SIA "Agroprojekts D" Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410				SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE			15-12
				SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA			
Būvpr.vad	A. Trabo		09.12	Ū1 SHĒMA	Stadija	Lapa	Lapas
Projekt.	H.Rjabova		09.12		TP	ŪK-9	13
				M 1:100	Reģ. Nr.		