



JUMTA PLĀNS



JUMTA KONSTRUKCIJA 1. STĀVU ĒKAS DAĻAI
M 1:10


- ▲ RULLU SEGUMS – 2kārtas
- ▲ AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROB50 – 40mm
- ▲ AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROS30 – 140mm
- ▲ ESOŠAIS RULLU SEGUMS
- ▲ ESOŠAIS IZLIDZINOŠAIS SLĀNIS – 30...40 mm
- ▲ ESOŠĀ SILUMIZOLĀCIJA – KERAMZITS –150...180 mm
- ▲ ESOŠAIS PĀRSEGUMS – DZ.-BETONA PLĀTNES –220mm



a-a



TRIS ŪDENSIZOLĀCIJAS KLĀJUMA PAPILDĀRTAS

- RULLU SEGUMS – 2kārtas
- AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROB50 – 40mm
- AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROS30 – 140mm
- ESOŠAIS RULLU SEGUMS
- ESOŠAIS IZLIDZINOŠAIS SLĀNIS – 30...40 mm
- ESOŠĀ SILUMIZOLĀCIJA – KERAMZITS –150...180 mm
- ESOŠAIS PĀRSEGUMS – DZ.-BETONA PLĀTNES –220mm



Mezis "B" (b-b)

- ▲ RULLU SEGUMS – 2kārtas
- ▲ AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROB50 – 40mm
- ▲ AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROS30 – 140mm
- ▲ ESOŠAIS RULLU SEGUMS
- ▲ ESOŠAIS IZLIDZINOŠAIS SLĀNIS – 30...40 mm
- ▲ ESOŠĀ SILUMIZOLĀCIJA – KERAMZITS –150...180 mm
- ▲ ESOŠAIS PĀRSEGUMS – DZ.-BETONA PLĀTNES –220mm



ELEMENTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	KOPMAŠA	PIEZĪME
1	AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROB50 – 40mm	705m ²		
2	AKMENS VATES PLĀKSNES PAROC ROS30 – 140mm	705m ²		
3	RULLU SEGUMS – 2kārtas	705m ²		
4	CINKOTĀS SKĀRDS	56m ²		
5	TEKNE Ø150	45 m		
6	ČURULE Ø150	15 m		
7	TĒRAUDA DETALĀ D-1	80	50	

NORĀDĪJUMI:

1. DOTA LAPA SKATĀMA KOPĀ AR LAPĀM ANK-3, ANK-6
2. TĒRAUDA ELEMENTI NO TĒRAUDA C235 GOST 27772-88.
3. METINĀŠANU IZPILDĪT AR ELEKTRODIEM E42 GOST 9467-75
4. METINĀŠANAS ŠUVES BEZUJMS IĒ h=4 mm.
5. TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS JĀNOTIRĀ NŌ ABEĢUMIEM UN RŪSĀS UN JĀKRĀSO AR ATMOSFĒRAS IZTIRĪGĀM KRĀSĀM.

Konstrukciju elementu specifikācija

Elementa marķa	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits gab.	Masa, kg	Piezīme
BL-1	GOST 8509-93	L 100x100x6,5	16,8m	181,3	C 235
	GOST 8509-93	L 50x50x5	6,8m	25,64	C 245
	GOST 103-76	TĒRAUDA LOKSNES t=4mm	2,1m ²	60,8	Sagriezt vīdā
KOPĀ:				273,74	

KOMUNĀLPROJEKTS Drošības noliks BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2867 – R				Būvobjekta nosaukums DĒMENES PAKSTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA			
Amats	Uzvārds	Pretakts	Dzimušs	Lapas saturs			
				JUMTA PLĀNS. KONSTRUKCIJU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA			
PR. MŪDĪTĀJS		10.2012		Pasūtījuma Nr.	12-31-014	Mērogs	Skatīt
BŪVTEHNĪKE		10.2012		Sestāsts		1:200, 1:20	TP
Arh. reģ.Nr.		9676				Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-4	