2. STĀVA EKSPLIKĀCIJA UN APDARES DARBU TABULA

TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA m²	AUGSTUMS (m)	Demontāža: Esošās grīdas seguma demontāža m²	Demontāža: Esošās sienas apdares slāņa demontāža m²	Demontāža: Nenesošie mūra elementi m³	Būvdarbi: S-3/S-3a ģipškartona starpsienu izveidošana uz metāla karkasa m².	Apdares darbi: Sienu apdare: S-1 Špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana krāsošana 2 kārtās atbilstoši ienterjera koncepcijai. m²	Apdares darbi: Sienu apdare: S-2 Keramikas flīzes 1,8 m augstumā, m²	Apdares darbi: Ailu apdare: Logu un durvju ailu apdare (no iekšpuses) m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-1 43. klases linolejs ar faktūru, līmēts Gerflor TERASAFE sērijas, modelis - Sandstone. m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-2 Keramikas grīdas flīzes ar faktūru, līmētas. m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-3 Esošās koka grīdas virsmas attīrīšna, slīpēšana, krāsošana	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-4 Mīkstais grīdas segums - Paklājs	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-5 Nesīdošas akmensmasas flīzes ar faktūru (kāpņu laidumos)	Apdares darbi: Grīdas apdare: Pakāpienu apdare - esošās virsmas slīpēšana, gludināšana	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-6 Linoleja Gerflor MIPOLAM ELEGANCE 0140 Bamboo vai 0138 Maple	Apdares darbi: Grīdlīstes: Koka grīdlīstes, jaunas slīpētas, krāsotas. t/m	Apdares darbi: Griestu apdare: GR-2 Griestu krāsojums m²	Apdares darbi: Griestu apdare: GR -1 Iekārtie minerālšķiedras griesti. m²
2-1	Sadzīves telpa	10.85	3.65	10.85	54.6			54.6			10.85						14.96	10.85	
2-2	Ģērbtuve	15.73	3.65	15.73	60.33			60.33			15.73						16.53	15.73	
2-3	Taulete	12.64	3.65	12.64	60.77	11.96		30.8	29.97			12.64						12.64	
2-4	Personāla tualete	2.88	3.65	2.88	24.82		13.14	12.58	12.24			2.88						2.88	
2-5	Kabinets	13.1	3.65	13.1	56.76			56.76									13.1	15.55	13.1	
2-6	Kabinets	15.05	3.65	15.05	60.77			60.77									15.05	16.65	15.05	
2-7	Kabinets	16.63	3.65	16.63	62.96			62.96									16.63	17.25	16.63	
2-8	Kabinets	38.79	3.65	38.79	96.94			96.94									38.79	26.56	38.79	
2-9	Gaitenis/rekreācija	320.91	3.65	320.91	552.10			552.1			320.91							151.26		320.91
2-10	Kabinets	37.13	3.65	37.13	94.32			94.32	0.5								37.13	25.84	37.13	
2-11	Kabinets	53.17	3.65	53.17	118.3			118.3	0.5								53.17	32.41	53.17	
2-12	Tualete	12.4	3.65	15.62	60.15			30.49	29.66			12.4						15.62	
2.13	Invalīdu tualete	2.88	3.65	2.88	24.82			12.58	12.24			2.88						2.88	
2-14	Noliktava	29.11	3.65	29.11	52.42			52.42	45.7								29.11	26.88	29.11	
2-15	Bibliotēka	28.8	3.65	28.8	78.37			78.37									28.80	21.47	28.8	
2-16	Bibliotēka	11.91	3.65	11.91	56.61			56.61									11.91	15.51	11.91	
2-17	Kāpņu telpa	15.6	3.65	15.6	58.65			58.65							5.61	8.20		7.28	15.6	
2-18	Palīgtelpa	1.09	3.65	1.09	16.86			16.86			1.09							4.62	1.09	
2-19	Kabinets	39.25	3.65	39.25	95.05			95.05	0.5								39.25	26.04	39.25	
2-20	Kabinets	83.37	3.65	83.37	158.37			158.37	0.5								83.73	43.39	83.73	
2-21	Kabinets	41.26	3.65	41.26	99.98			99.98	0.5								41.26	27.39	41.26	
2-22	Kabinets	40.45	3.65	40.45	97.46			97.46	0.5								40.45	26.69	40.45	
2-23	Kabinets	38.11	3.65	38.11	98.36			98.36									38.11	26.95	38.11	
2-24	Kāpņu telpa	14.5	3.65	14.5	58.66			58.66							5.61	8.20		7.28	14.5	
2-25	Kabinets	13.03	3.65	13.03	56.61			56.61									13.03	15.51	13.03	
2-26	Kabinets	28.7	3.65	28.7	78.22			78.22									28.70	21.43	28.7	

Pasūtītājs:	Naujenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads	Objekts:	Lāču pamatskolas rekonstrukcija
		Adrese:	Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Lociki, Muzeja iela 2
AR sadaļ.vad.	Lāsma Lediņa	Lapas nosaukums:	2. stāva eksplikācija un apdares darbu tabula (+3.915m)
Izstrād.	Mārcis Bērziņš		

Paraksts	Datums

BELSS
Kalvenes iela 22a, Rīga
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 100./12-3.37.4.

Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		AR - 33E

A3