3. STĀVA EKSPLIKĀCIJA UN APDARES DARBU TABULA

TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA m²	AUGSTUMS (m)	Demontāža: Esošās grīdas seguma demontāža m²	Demontāža: Esošās sienas apdares slāņa demontāža m²	Demontāža: Nenesošie mūra elementi m³	Būvdarbi: S-3/S-3a ģipškartona starpsienu izveidošana uz metāla karkasa m².	Apdares darbi: Sienu apdare: S-1 Špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana krāsošana 2 kārtās atbilstoši ienterjera koncepcijai. m²	Apdares darbi: Sienu apdare: S-2 Keramikas flīzes 1,8 m augstumā, m²	Apdares darbi: Ailu apdare: Logu un durvju ailu apdare (no iekšpuses) m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-1 43. klases linolejs ar faktūru, līmēts Gerflor TERASAFE sērijas, modelis - Sandstone. m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-2 Keramikas grīdas flīzes ar faktūru, līmētas. m²	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-3 Esošās koka grīdas virsmas attīrīšna, slīpēšana, krāsošana	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-4 Mīkstais grīdas segums - Paklājs	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-5 Nesīdošas akmensmasas flīzes ar faktūru (kāpņu laidumos)	Apdares darbi: Grīdas apdare: Pakāpienu apdare - esošās virsmas slīpēšana, gludināšana	Apdares darbi: Grīdas apdare: G-6 Linoleja Gerflor MIPOLAM ELEGANCE 0140 Bamboo vai 0138 Maple	Apdares darbi: Grīdlīstes: Koka grīdlīstes, jaunas slīpētas, krāsotas. t/m	Apdares darbi: Griestu apdare: GR-2 Griestu krāsojums m²	Apdares darbi: Griestu apdare: GR -1 Iekārtie minerālšķiedras griesti. m²
3-1	Noliktava	10.54	3.65	10.54	53.18			53.18			10.54							14.57	10.54	
3-2	Arhīvs	16.04	3.65	16.04	60.77			60.77			16.04							16.65	16.04	
3-3	Taulete	12.81	3.65	12.81	60.77	11.96		30.80	29.97			12.81							12.81	
3-4	Noliktava	2.88	3.65	2.88	24.82		13.14	24.82				2.88						6.82	2.88	
3-5	Laboratorija	12.94	3.65	12.94	56.54			56.54									12.94	15.49	12.94	
3-6	Kabinets	40.57	3.65	40.57	101.14			101.14									40.57	27.71	40.57	
3-7	Laboratorija	18.57	3.65	18.57	71.64			71.64									18.61	19.63	18.57	
3-8	Kabinets	60.63	3.65	60.63	120.49			120.49									60.63	33.01	60.63	
3-9	Kabinets	60.93	3.65	60.93	114.87			114.87									60.93	31.47	60.93	
3-10	Laboratorija	18.53	3.65	18.53	72.09			72.09									18.53	19.75	18.53	
3-11	Kabinets	53.23	3.65	53.23	119.32			119.32									53.23	32.69	53.23	
3-12	Tualete	12.2	3.65	12.2	59.86			30.34	29.52			12.2							12.2	
3-13	Invalīdu tualete	2.88	3.65	2.88	24.82			12.58	12.24			2.88							2.88	
3-14	Noliktava	27.46	3.65	27.46	95.85			95.85									27.46	26.26	27.46	
3-15	Kabinets	27.9	3.65	27.9	77.12			77.12									27.90	21.13	27.9	
3-16	Kabinets	14.1	3.65	14.1	57.85			57.85									14.1	15.85	14.1	
3-17	Kāpņu telpa	14.84	3.65	14.84	59.17			59.17							5.45	8.2		7.28	14.84	
3-18	Palīgtelpa	0.7	3.65	0.7	15.33			15.33									0.7	4.2	0.7	
3-19	Kabinets	37.83	3.65	37.83	93.15			93.15									37.83	25.52	37.83	
3-20	Kabinets	38.68	3.65	38.68	96.07			96.07									38.68	26.32	38.68	
3-21	Kabinets	39.77	3.65	39.77	97.86			97.86									39.77	26.81	39.77	
3-22	Kabinets	40.47	3.65	40.47	99.46			99.46									40.47	27.25	40.47	
3-23	Kabinets	38.77	3.65	38.77	96.18			96.18									38.77	26.35	38.77	
3-24	Kabinets	39.22	3.65	39.22	100.27			100.27									39.20	27.47	39.22	
3-25	Koridors	234.75	3.65	234.75	493.66			493.66			234.75							135.25		234.75
3-26	Kāpņu telpa	14.51	3.65	14.51	58.66			58.66							5.45	8.2		7.28	14.51	
3-27	Kabinets	43.84	3.65	43.84	99.10			99.10									43.84	27.15	43.84	

Pasūtītājs: Naujenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Objekts: Lāču pamatskolas rekonstrukcija

Adrese: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Locīki, Muzeja iela 2

		Paraksts	Datums
AR sadaļ.vad.	Lāsma Lediņa		
Izstrād.	Mārcis Bērziņš		

BELSS
Kalvenes iela 22a, Rīga
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums: 3. stāva eksplikācija un apdares darbu tabula (+7.830m)

Līguma Nr.: 100./12-3.37.4.

Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		AR - 35E

A3