


12345678

OBJEKTA NOVEITNES SHĒMA:



Objekta atrašanās vieta
Šosejas iela 3, Špoži, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

RASĒJUMU SARAKSTS :

Nr.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums
1	Vispārīgie rādītāji	VS-1A
2	1. stāva plāns ar CCTV tīkliem	VS-2
3	1. stāva plāns ar CCTV tīkliem	VS-3
4	CCTV sistēmas blokskāme	VS-4A
5	Materiālu specifikācija	VS-5A
6	Galveno darbu saraksts	VS-6B

Paskaidrojuma raksts

Video novērošanas sistēmas projekts izstrādāts objektam "Višķu pagasta Špožu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija" Šosejas iela 3, Špoži, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Projektā paredzēts uzstādīt 6 iekšēliju un 22 ēkas perimetra video novērošanas iekārtas, iekšējās uzstādāmas CP-UNC-DP-10 modeļa 360 ° IP kameras. Ārpusē pie ēkas sienām uzstādāmas CP-UNC-TP10L2C modeļa kameras ar kronšteiniem. Perimetra kameriām paredzēta apsīde caur spēka kabeļiem, kas pieslēgti pie DIN slēdes vājštrāvas skapī telpā nr.1-25. Kameras pieslēgtas tīkla komutatoram Zyxel ES 3148, kas arī jāmonitē minētajā vājštrāvas skapī. Sistēmas kontrole paredzēta caur datoru ar uzstādāmu programmmodrošinājumu telpā nr.1-25. Sistēma video novērošanas materiālu uzglabās video ieraksta serverī DLA-AIOL1-08AT.

Kabeļus montēt kabeļu kanāļos. Šķērsojot sienu un stāvu pārsedzes kabeļus ievērt aizsargcaurulē. Ārpus telpām, kabeļus gulāt UV aizsargcaurulē.

Montāžas, palaišanas un noregulēšanas darbi izpildāmi saskaņā ar spēkā esošo tehnisko normām un prasībām. Montāžas organizācijai balstoties uz savu profesionālo pieredzi pirms izpūves precīzēt specifikāciju un darbu apjomus un ieskaīt darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Viktors Kitaļevs

(vards un uzvards)

Nr. 20-6517

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta VS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta VS daļas vadītājs

Tālis Ziediņš

(vards un uzvards)


Nr. 35-357

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

A	27.03.2013.	Precīzējumi paskaidrojuma rakstā	Mārtiņš Peisenieks	INIC.	PAR.
IZM.	DAT.	APRAKSTS			
Pasūtītājs:		Višķu pagasta pārvalde, Reģ.nr. LV 90000073624, Skolas iela 17, Špoži, Višķu pag., Daugavpils nov., LV - 5481	Objekts:	Višķu pagasta Špožu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija	
		Paraksts	Datums	Adrese: Šosejas iela 3, Špoži, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481	
				Lapas nosaukums:	
		Blīv.pr.vad.	Viktors Kitaļevs	22.07.2012	Līguma Nr.: 03-36/43
		VS daļ.vad.	Tālis Ziediņš	22.07.2012	
		Izstrād.	Mārtiņš Peisenieks	22.07.2012	
					Mērogs:
					Stadija
					TP
					Lapas
					Ras. Nr.
					VS-1A



OBELSS

Kalvenes iela 22a, Rīga

Tālrunis: +371 67322333

Fakss: +371 67828366

©All rights reserved

©Izstrādājums saskaņā ar autoritēstību likumu