

1		2		3		4		5		6		7		8						
1. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA UN APDARES DARBU TABULA					Demontāža		Būvdarbi		Apdares darbi											
Telpas Nr.		Telpas nosaukums		Telpas platība m²		Augstums (m)		Esošā grīdas seguma demontāža m²		Esošās sienas apdares slāņa demontāža m²		Nenesošie mūra elementi m³		S-3/S-3a ģipšakartona starpsienu izveidošana uz metāla karkasa m².						
1-1		Tualete	10.85	3.65	10.85	53.660			S-1 Špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana krāsošana 2 kārtās atbilstoši ieterjera koncepcijai, m²	S-2 Keramikas flīzes 1,8 m augstumā, m²	G-1 43. klases linolejs ar faktūru, līmēts Gerflor TERASAFE sērijas, modelis - Sandstone. m²	G-2* G-2 Keramikas grīdas flīzes ar faktūru, līmētas. m²	G-3 Esošās koka grīdas virsmas attīrīšana, slīpēšana, krāsošana	G-4 Mīkstais grīdas segums - Paklājs	G-5 Neslīdošas akmensmasas flīzes ar faktūru (kāpņu laidumos)	Pakāpienu apdare - esošās virsmas slīpēšana, gludināšana	G-6 Linoleja Gerflor MIPOLAM ELEGANCE 0140 Bamboo vai 0138 Maple	Koka grīdlīstes, jaunas slīpētas, krāsotas. t/m	GR-2 Griestu krāsojums m²	GR -1 Iekārtie minerālšķiedras griesti. m²
1-2		Notikta	15.73	3.65	15.73	60.335		60.335		30.830	30.01						15.73	16.53	15.73	
1-3		Tualete	12.86	3.65	12.86	46.939	11.96					12.86							12.86	
1-4		Invalīdu tualete	2.88	3.65	2.88	10.512		13.14	12.580	12.24		2.88							2.88	
1-5		Telpa	13.51	3.65	13.51	57.305		57.305									13.51	15.7	13.51	
1-6		Priekštelpa	15.66	3.65	15.66	61.503		61.503									15.66	16.85	15.66	
1-7		Ģērbtuve	16.01	3.65	16.01	62.233		62.233									16.01	17.05	16.01	
1-8		Notikta	17.74	3.65	17.74	68.912		68.912									17.74	18.88	17.74	
1-9		Darbnīca	58.42	3.65	58.42	115.486		115.486	0.5								58.42	31.64	58.42	
1-10		Koridors	5.63	3.65	5.63	34.675		34.675									5.63	9.5	5.63	
1-11		Palīgelpa	12.7	3.65	13.2	56.028		56.028									13.20	15.35	13.20	
1-12		Darbnīca	58.76	3.65	55.43	115.632		115.632	0.5								55.43	31.68	55.43	
1-13		Notikta	17.95	3.65	17.95	71.649		71.649									17.95	19.63	17.95	
1-14		Kabineis	13.0	3.65	13.0	53.071		53.071									13.00	14.54	13.00	
1-15		Palīgelpa	8.41	3.65	8.41	50.042		50.042									8.41	13.71	8.41	
1-16		Koridors	12.7	3.65	12.7	56.064		56.064									12.70	15.36	12.70	
1-17		Koridors	3.75	3.65	3.75	13.688		15.830	15.41			3.75							3.75	
1-18		Mazgāšanas telpa	11.9	3.65	11.9	43.435		25.720	25.02			11.90							11.90	
1-19		Virtuve	28.02	3.65	28.02	102.273		49.230	47.9		28.02								28.02	
1-20		Ēdnīca	62.97	3.65	62.97	127.750	8.03	127.750				62.97						35		62.97
1-21		Ēdnīca	29.6	3.65	29.6	79.461		79.461										29.6	29.6	
1-22		Ēdnīca	11.91	3.65	11.91	55.079		55.079										11.91	11.91	
1-23		Kāpņu telpa	15.6	3.65	15.6	60.225		60.225								10.66	4.94	16.5	15.6	
1-24		Kāpņu telpa	13.7	3.65	13.7	58.546		58.546							10.7	3.84		16.04	13.70	
1		2		3		4		5		6		7		8						
Pasūtītājs:		Naujenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads						Objekts:		Lāču pamatskolas rekonstrukcija										
Adrese:		Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Locīķi, Muzeja iela 2						Lapas nosaukums:		1. stāva eksplīkācija un apdares darbu tabula (±0.000m) 1.daļa										
Paraksts		Datums						Līguma Nr.:		100./12-3.37.4.										
AR sadal.vad.		Lāsma Ledīņa						Mērogs:		b/m										
Izstrād.		Mārcis Bēziņš						Stadija		Lapas										
								TP		AR - 31E										
©All rights reserved																				
©Izmantojams saskaņā ar autoritēšību likumu																				
Kalvenes iela 22a, Rīga																				
Tālrunis: +371 67322333																				
Fakss: +371 67828366																				
		</																		