

Nr.p.k.	Iekārta	Kods	Mērvienība	Daudzums
1	DSC apsardzes paneļa montāža	PC 1864	kompl.	1
2	8 zonu paplašinātāja montāža	PC 5108	kompl.	7
3	paplašinātāju kārbas montāža	P-7/40Z	kompl.	5
4	Akumulatora montāža		gab.	8
5	Barošanas bloka montāža	12V-2A	gab.	5
6	Sprieguma stabilizatora montāža	112V-3A	gab.	5
7	Kabeļa montāža tai skaitā kabeļu kanālā, caurulē		m	4600
8	Kombinētā PIR+GBD detektora montāža	SRP-G2	gab.	75
9	Magnētiskais kontaktu detektora montāža	SC 516WH	gab.	225
10	Kronšteina montāža		gab.	75
11	Sirēnas montāža	MR-300 RD	gab.	3
12	Trauksmes raidītāja montāžā	GS-3055-I	gab.	1
13	Klaviatūras montāža	PK 5500	gab.	3
14	Caurumu noblīvēšana		kompl.	50
15	Kabeļu kanāla montāža		m	1700
16	PVC aizsargcaurule D16 montāža		m	200
17	Caurumu urbšana betona sienā		gab.	50
18	Mērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana		kompl.	1
19	Darba vietas sakopšana		kompl.	1
20	Papilddarbi		kompl.	1

B	10.04.2013.	Koriģēti būvdarbu apjomi		Mārtiņš Peisenieks	
A	27.03.2013.	Koriģēti būvdarbu apjomi		Mārtiņš Peisenieks	
IZM.	DAT.	APRAKSTS		INIC.	PAR.
Pasūtītājs:		Višķu pagasta pārvalde, Reģ.nr. LV 90000073624, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV - 5481		Objekts:	
				Višķu pagasta Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija	
				Adrese:	
				Sosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481	
				Lapas nosaukums:	
				Galveno darbu apjomi (Apsardzes sistēma)	
VS daļ.vad.	Mārtiņš Peisenieks		22.08.2012	Līguma Nr.: 03-36/43	
Izstrādāja	Mārtiņš Peisenieks		22.08.2012	Mērogs: b.m.	
				Stadija	Lapas
				TP	Ras. Nr.
					VS-7B