RASĒJUMU SARAKSTS :

Nr.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums
1	Vispārīgie rādītāji	VS-1A
2	Pagrabstāva plāns ar AS tīkliem	VS-2
3	1. stāva plāns ar AS tīkliem	VS-3A
4	1. stāva plāns ar AS tīkliem	VS-4A
5	AS sistēmas blokshēma	VS-5A
6	Materiālu specifikācija	VS-6A
7	Galveno darbu apjomi	VS-7B

Paskaidrojuma raksts

Apsardzes sistēmas projekts izstrādāts objektam " Višķu pagasta Špoģu vidsskolas ēkas vienkāršotā renovācija " Šosejas iela 3, Špoģi. Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 .

Projektā ir paredzēts uzstādīt apsardzes sinalizācijas kontrolpaneli POWER PC1864 (8 rajoni 8-64 zonas) un 8-zonu paplašinātājus PC 5108 (7 gabalus) . Tos uzstādīt (pirms uzstādīšanas precizēt ar pasūtītāju):

- 1.stāvā telpā Nr.1-25 - apsardzes sinalizācijas kontrolpaneli un 3 paplašinātājus;
- 1.stāvā telpā Nr.1-56 - apsardzes 3 paplašinātājus;
- pagraba stāvā telpā Nr.0-18 - 1 paplašinātāju;

Zonu paplašinātāju uzstādīt P-7/40Z kārbā (komplektācijā ar transformatoru 17V, 40W). Kārbā papildus uzstādīt barošanas bloku 12V, 2A; stabilizatoru 12V, 3A; akumulatoru 7Ah, 12V.

Trauksmes signāla nodošana uz apsardzes firmu pa radio kanālu. Objektā trauksmes izziņošanai uzastādīt āra sirēnas ar lampu (novietojumu pirms izbūves precizēt ar pasūtītāju).

PK5500 tastatūru uzstādīt tikai pie galvenās ieejas (skatīt ras.,VS-3), pirms izbūves saskaņojot ar pasūtītāju.

Ar apsardzes signalizācijas detektoriem tiek apsargātas ārējās durvis, logi un iekšējās telpas. Pie sistēmas ir jābūt pieslēgtiem sekojošiem detektoru tipiem:

- Magnētiskie kontakti, lai reaģētu uz durvju un logu atvēršanu - tiek uzstādīti uz ārējām durvīm, lai kontrolētu iekļūšanu no "ielas" un pie logiem, gadījumiem, kad tie atstāti vaļā.
- Kombinētie PIR+GBD detektori - tiek uzstādīti pagrabstāva un 1. stāva telpās ar logiem, lai vienlaicīgi kontrolētu stiklu izsišanu un cilvēku kustību.

Visus detektorus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu, saskaņē ar ražotāju instrukcijām.

Zonu adreses - nosacītas. Sensoru novietojums precizējams ar Pasūtītāju pēc vispārējā telpu interjera izkārtojuma.

Kabeļus montēt kabeļu kanālos. Šķērsojot sienu un stāvu pārsedzes kabeļus ievērt aizsargcaurulē.

Apsardzes signalizācijas ķēžu trases var tikt izmainītas atkarībā no objekta telpu griestu konfigurācijas, gaismas ķermeņu izvietojuma, vispārējā telpu interjera un montāžas darbu izpildes mērķtiecības.

Kabeļus stāvvadā ieguldīt aizsargcaurulēs. Stāvu pārsegumu un ugunsdrošo sienu šķērsošanai paredzēt noblīvēt ar HSM ugunsizturīgu maisījumu.

Apsardzes signalizācijas sistēmas elektroapgādes pieslēgumus skatīt EL sadaļā.

Montāžas, palaišanas un noregulēšanas darbi izpildāmi saskaņā ar spēkā esošo tehnisko normām un prasībām.

Objektā uzstādāmā aparatūra obligāti iezemējama saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.

Montāžas organizācijai balstoties uz savu profesionālo pieredzi pirms izbūves precizēt specifikāciju un darbu apjomus un ieskaitīt darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem.

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA:

OBJEKTA NOVEITNES SHĒMA:

Objekta atrašanās vieta
Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- -proj. kustību + stikla plīšanas detektors;
- -proj. magnētiskais kontakts;
- -proj. centrālais panelis;
- -proj. centrālā paneļa paplašinātājs
- -proj. vadības panelis;
- -proj. trauksmes sirēna;
- -apsardzes signalizācijas kabelis.

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts:
1. Latvijas būvnormatīvi (LBN);
2. Latvijas valsts standarti (LVS);
3. "DSC" ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas.



Šī būvprojekta
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — Viktors Kitajevs (vards un uzvards)
Nr. 20-6517 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta VS daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta VS daļas vadītājs — Mārtiņš Peisenieks (vards un uzvards)
Nr. 72-M-34/12 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
A	27.03.2013.	Labots paskaidrojuma raksts	Mārtiņš Peisenieks	

Pasūtītājs: Višķu pagasta pārvalde, Reģ.nr. LV 90000073624, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV - 5481

Objekts: Višķu pagasta Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija

Adrese: Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Būvpr.vad.	Viktors Kitajevs		22.08.2012
VS daļ.vad.	Mārtiņš Peisenieks		22.08.2012
Izstrādāja	Mārtiņš Peisenieks		22.08.2012

Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji (Apsardzes sistēma)

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 03-36/43

Mērogs: b.m.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	7	VS-1A